

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CASTELGRANDE	Potenza	1	5	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	S. Maria di Costantinopoli			mc 187,50	1	Consolidamento di pendii franosi con palificata doppia
2	Vallone Cantarino			mq 1.080	2	Ripristino officiosità idraulica
3	S. Maria di Costantinopoli			mq 850	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Bosco della Cerreta- Valloni- Apeta	33	39	ml 1.026	3	Manutenzione fascia antincendio
5	Bosco Cerreta	33	39	Ha 2.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
6	Bosco Cerreta	33	39	Cad. 1000	4	Miglioramenti boschi esistenti (sfoltimento)
7	Serraduo – Vallone Vivo			ml 900	5	Ripristino manuale di sentiero
8	Bosco della Cerreta	12	3	ml 200	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
9	Strade comunali			ml 2.566,03	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpe
10	Verde urbano e periurbano			gg. cau 192	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI
10	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	Mc 187.50	1	L.02.026.02 Consolidamento di pendii franosi con palificata doppia in.....	25.815,00
2 3	mq 1.930	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	7.758,60
4	ml 1.026	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	5.006,88
5	Ha 2.00.00	4	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: 02 pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	2.419,20
6	Cad. 1000	4	I.02.008 Sfoltimento su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame esistente e favorirne l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio del piano dominante e l'eliminazione delle piante deperite e seccaginose, con rilascio delle piante di migliore pregio compreso la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento: ipotesi di prelievo di 500 polloni/ha di diametro medio cm 15.;	2.360,00
7	MI 900	5	I. 3.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.	2.034,00
8	ml 200	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacquì trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio,	3.992,00
9	ml 2.566,03	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	1.693.58



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

	ml 2.566,02	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	2.360,64
10	gg. cau 192	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	16.032,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)