

SCHEDA INTERVENTO UNICA COMPOSTA DA 3 PAGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CASTELLUCCIO SUP.	POTENZA	POTENZA 2	8	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	-Loc. La Torna	52		ml. 200,00	1	Pulizia canali e fossi di guardia (canalette in cls o pietra o lamiera zincata "armco")
2	-Torrente Peschiera -Fosso Magliasole -Fosso Magliocco -Fosso Madonna di Loreto -Fosso Ospedale -Fosso Madonna del Carmine -Fosso della Castagnara			mq. 4.800,00 mq. 12.000,00 mq. 2.100,00 mq. 2.100,00 mq. 9.600,00 mq. 2.100,00 mq. 5.700,00	2	Pulizia dei fossi con eliminazione rovi ed arbusti che impediscono il deflusso delle acque. (larghezza media dei fossi mt. 8,00)
3	-Loc.Difesa -Loc.Difesa -Loc.Difesa -Castelluccio Sup.  -Castelluccio Sup. -Castelluccio Sup.	53 53 54 59  55 57	129 199 178 330 302 62 741 285 103	ml. 780,00 ml. 1.200,00 ml. 780,00 ml. 650,00  ml. 600,00 ml. 515,00	3	Manutenzione Viali tagliafuoco ai fini antincendio.
4	-Pista loc. Misciarolara	59		ml. 568,52	5	Manutenzione di piste forestali
5	-Strada Castelluccio-Agromonte -Strada Castelluccio Sup.- Inf. -Madonna del Carmine -Perruttiero -Foresta -Guarangelo -Madonna del Soccorso -Lavatoio -La Torna -Viola			ml. 2.500,00 ml. 1.500,00 ml. 700,00 ml. 2.000,00 ml. 2.000,00 ml. 2.000,00 ml. 2.000,00 ml. 1.000,00 ml. 3.000,00 ml. 1.500,00	6	Pulizia cunette da detriti e materiale per corretto deflusso acque meteoriche.
6	-Strada Castelluccio-Agromonte -Strada Castelluccio Sup.- Inf. -Madonna del Carmine -Perruttiero -Foresta -Guarangelo -Madonna del Soccorso -Lavatoio -La Torna -Viola			mq. 7.500,00 mq. 4.500,00 mq. 2.100,00 mq. 6.000,00 mq. 6.000,00 mq. 6.000,00 mq. 6.000,00 mq. 3.000,00 mq. 9.000,00 mq. 4.500,00	6	Pulizia delle scarpate su entrambi i lati per una larghezza di mt 1.50.
7	-Lavorazioni Varie secondo interventi			N°560 g. Cau	8	Pulizia e cura delle aree verdi urbane e periurbane.

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	ZPS-SIC	L'area protetta è solo per il Torrente Peschiera	
3	ZPS-SIC	L'area protetta è solo per la particella 129 – foglio 53	
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO

### **DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** - riguardano aree a rischio idrogeologico o che presentano presenza di acqua di superficie che va incanalata, regimentata e portata ai più vicini fossetti, torrenti, fossi o fiumi.

**Priorità 2** - riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio idrogeologico, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di strade pubbliche.

**Priorità 3** – I viali tagliafuoco riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale.

**Priorità 5** - Le Piste forestali da utilizzare per le attività selvicolturali e per una fruizione turistica-ricreativa del bosco.

**Priorità 6** – Le strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 8** – Varie Aree a verde del Comune di Castelluccio Superiore Urbane e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

### **Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:**

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti nelle sopraesposte descrizione delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dei tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione, fermo restando ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno considerate ed eventualmente prese in carico.



**Indicazione della superficie interessate :**

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 200	1	<b>L.03.014</b> Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni onere e accessorio per dare la piena funzionalità	<b>€. 1.200</b>
2	mq. 38.400,00	2	<b>I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborecente, eseguito lungo le aste fluviali fortemente invase.	<b>€. 80.640,00</b>
3	ml. 4.525,00	3	<b>I.03.004</b> Manutenzione viale tagliafuoco	<b>€. 42.716,00</b>
4	ml. 568,52	5	<b>I.03.008</b> Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno.	<b>€. 11.347,66</b>
5	ml. 18.200,00	6	<b>E.01.030</b> Pulizia di cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazza tura ed il lavaggio.	<b>€. 12.012,00</b>
6	mq. 54.600,00	6	<b>L.01.007.01</b> Decespugliamento di scarpate ed elementi accessori.	<b>€. 32.214,00</b>
7	N° 560g. Cau	8	<b>NP02</b> Interventi su spazi ed aree a verde degradate, attraverso il decespugliamento ecc...	<b>€. 46.752,49</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda intervento comune di Castelluccio Sup.)