

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
GENZANO DI LUCANIA	Potenza	1	10	2

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Capo d'Acqua	38	767	ml 500	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Fiumara di Genzano			mq 22800	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Bosco Macchia	42	54	ml 3000	3	Manutenzione fascia antincendio
4	Bosco Macchia	42	54 55 56	Ha 10.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
5	Bosco Macchia	42	54 55 56	ml 3500	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
6	Strade comunali			ml 25387	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 704	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml 500	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	3.000,00
2	mq 22.800	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	91.656,00
3	ml 3000	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	14.640,00
4	Ha 10.00.00	4	I.03.017.01 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	16.286,40
5	ml 3500	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio,	69.860,00
6	ml 25387	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	16.755,06
	ml 25387	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	23.356,04
7	gg. cau 704	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	58.784,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)