



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)
MATERA

P.O.A. 2019 – PROGRAMMA DI FORESTAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio Progettazione:

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati

- Tecnici responsabili sub-aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.For.Roberta TITO)

COMUNE DI GORGOGLIONE

Regione Basilicata

TAV. N. 6

NOME ELABORATO: SCHEDE COMUNALI DEGLI INTERVENTI

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione
	22/05/2019				

Elenco tecnici Potenza 1

1. Dott. Valisena Antonio
2. geom. Vassallo Giampiero
3. p.a. Pepe Domenica
4. geom. Trivigno Donato
5. Dott. Geol. D'Amato Francesco
6. geom. Lacapra Arcangela
7. geom. Russo Nicola
8. geom. De Stefano Giovanni
9. op. Oliva Rocco

Elenco tecnici Potenza 2

Responsabili sub-area

1. Padula Antonietta
2. Campiglia Salvatore
3. Logiodice Antonio
4. Parisi Aldo
5. Lagrotta Pietro
6. 7.Mastroianni Maurizio

8. Ielpo Ferrara Maria Carmela

9. Lufrano Antonio

10. Golia Vincenzo

11. Orlando Antonietta

Tecnici e amministrativi

1. Di Nubila Roberto
2. Castellaneta Vito
3. Marchese Barbara
4. Todaro Vincenzo
5. Viceconte Giacomina

Elenco tecnici Matera

Ing. Attilio Allegretti

Arch. Cosimo D. Risimini

Responsabili sub-area

1. P.a. Saverio Mango
2. Geom. Francesco Capalbo
3. Geom. Nicola Casolaro
4. P.a. Salvatore Cristiano
5. P.i. Giovanna Pepe
6. P.a. Raffaello Mangione
7. Ing. Attilio Allegretti

SCHEDA INTERVENTO N. 03

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
GORGOLIONE	Matera	Matera	4 Accettura	6

Nr.	LOCALITA'	FG	P.LLA	SUP. ha	Sup. Intervento	Tipologia Intervento
1	centro urbano				gg. 1.400	manutenzione verde urbano
2	Cinta dell'Eremita				ml. 120	Realizzazione gabbionate
3	Strada Foresta Le Manche				ml. 5.150	Manutenzione annuale canalette
4	strade C.le e prov.le				Nr. 50	Ripristino sezione dei tombini
5	Fiumara di Gorgoglione				Mq. 50.000	Decespugliamento aste fluviali
6	C.da S. Caterina				mc. 495	briglie in legno
7	Manche, Bocche d'Achino	31,32	95,98,111-168, 158		ml. 5.500	manutenzione viali tagliafuoco
8	Manche, Bocche d'Achino	31,32	95,98,111- 168, 158		Ha 25.00	Ripulitura e potatura bassa
9	Manche, Bocche d'Achino	31,32	95,98,111-168, 158		ml. 3.880	manutenzione piste forestali ai fini AIB
10	Casone	32	168		Ha 20.00	Spalcatura resinose
11	Manche, Bocche d'Achino	31,32	95,98,111-168, 158		MI 4.550	manutenzione piste forestali 1 volta
12	S. Caterina				ml. 1.200	Manutenzione sentiero
14	S. Caterina				ml. 800	Apertura manuale sentiero
15	strade C.le e prov.le				ml. 32.000	pulizia cunette
16	strade C.le e prov.le				Mq. 14.000	decespugliamento scarpate stradali 2 volte
17	Grotta dei Briganti				MI 350	realizzazione staccionate

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
DA 1 a 17	NO	NO	No



DESCRIZIONE AREA (breve)

Il piano arboreo principale del Foglio n. 31 Particella n. 95, Particella n. 15 e Particella n. 50 in agro di Gorgoglione è caratterizzato dalla presenza di individui di cerro (*Quercus cerris* L.) e secondariamente di farnetto (*Quercus frainetto* L.) spesso di dimensioni maestose (con diametri che si aggirano tra i 60-70 cm e altezze che si attestano intorno ai 20-25 metri) nel piano dominante, mentre il piano dominato, qualora presente, è costituito da una fustaia di cerro con individui ibridi di cerro-farnetto spesso circondati da abbondante agrifoglio (*Ilex aquifolium*), che spesso raggiunge le ragguardevoli dimensioni di 3-5 mt. In relazione all'*Ilex aquifolium*, insiste un'associazione caratteristica con il cerro, che vede letteralmente attorniti gli esemplari arborei fino a raggiungere anche i 4 m di altezza. Nelle formazioni a prevalenza di cerro più evolute e meno disturbate il piano arbustivo, si presenta composto da carpino orientale (*Carpinus orientalis*), melo selvatico (*Pirus malus*), acero campestre (*Acer campestre*) e acero opalo (*Acer opalus*). Le cerrete sono talvolta arricchite da specie accessorie, quali: carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero opalo (*Acer opalus*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*).

Il piano arboreo principale del Foglio n. 31 Particella n. 111; Foglio n. 32 Particella n. 168 e parte del Foglio n. 31 Particella n. 98 è costituito da Boschi di Pini Mediterranei, allo stato di perticaia consociati con la ricrescita di leccio e roverella.

Il piano arboreo principale del Foglio n. 36 Particella n. 158, Particella n. 72, Particella n. 80, Particella n. 81 e del Foglio n. 37 Particella n. 25 è costituito da Macchia Mediterranea e da Latifoglie.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione:

Assicurare una ripresa costante negli anni dei popolamenti e procedere alla scelta più appropriati per l'entità della ripresa. Tali considerazioni sono alla base degli interventi che vengono effettuati e che costituiscono un sistema grazie al quale si può determinare la ripresa dei soprassuoli a seconda delle diverse fisionomie e strutture che lo stesso bosco assume.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi sottesi:

2. Taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
3. Eliminazione di specie alloctone e invasive;
4. Interventi selvicolturale come ripuliture e sfolli a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	gg. 1.400	8	(NP02) manutenzione verde urbano	116.900,00
3	mc. 200	1	(L.02.034.04-A.01.011.16) Realizzazione gabbionate	9.090,00
4	ml.5.150		(I.03.014) Manutenzione annuale canalette	30.900,00
5	Nr. 50	1	(NP 002) Ripristino sezione dei tombini	12.525,00
6	Mq. 50.000	1	(I.01.003.01) Decespugliamento aste fluviali	105.000,00
7	mc. 135	2	(L.02.032) Realizzazione e manutenzione di briglie in legno	21.481,20
8	ml.5.500	3	(I.03.002) manutenzione viali tagliafuoco	26.895,00
9	Ha 25,00	3	(I.03.017.01) intervento in bosco ai fini antincendio	40.716,00
10	ml. 2550	3	(I.03.009) manutenzione piste forestali ai fini aib	80.503,50
11	Ha 20.00	4	(I.02.013) diradamento e spalcatore di resinose	217.063,20
12	MI 1.500	5	(I.03.009) manutenzione piste forestali 1 volta	47.355,00
13	MI 2.000	5	(I.03.007 I.03.005-) Apertura e manutenzione sentieri	5.956,00
14	ml. 32.000	6	(E.01.030) pulizia cunette	21.120,00
15	mq. 14.000	6	(L.01.007.01) decespugliamento scarpate stradali 2 volte	8.260,00
16	MI 350	7	(F.03.082) realizzazione staccionate	10.668,00