



SCHEDA INTERVENTO UNICA COMPOSTA DA 4 PAGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
LAGONEGRO	POTENZA	POTENZA 2	6	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	-Contrada Vallone -Contrada Secco -Contrada Vaieto -Contrada Strette -Contrada Grada -Contrada Chiazzarulo			ml. 800,00 ml. 600,00 ml. 700,00 ml. 500,00 ml. 600,00 ml. 537,11	1	Pulizia canali e fossi di guardia (canalette in cls o pietra o lamiera zincata "armco")
2	-Contrada Vaieto -Contrada Strette			mc. 400,00 mc. 400,00	1	Allargamento o approfondimento canali esistenti per corretto deflusso delle acque (largh. mt. 1,00 x profondità mt. 0,50).
3	-Fosso Valle Serra (l=1.100) -Fosso Dragonara (l=1.000) -Fosso Tavile (l=1.200) -Fosso Vurriello (l=2.500) -Fosso Vallone Vaie(l=1.652,79)			mq. 9.600,00 mq. 8.000,00 mq. 9.600,00 mq. 20.000,00 mq. 13.222,33	2	Pulizia dei fossi con eliminazione rovi ed arbusti che impediscono il deflusso delle acque. (larghezza media dei fossi mt. 8,00)
4	Varie secondo interventi			N°16 addetti x n°66 g.Cau	3	Antincendio Boschivo
5	-Castagnareto			ml. 112,73	3	Viali tagliafuoco ai fini antincendio
6	-Laudemio e Zapano -Castagnareto	66 61	8 58	Ha. 1,00 Ha. 1,00	4	Intervento conservativo per la cura delle piante, dei boschi, gestione delle foreste per permettere migliorare la vivibilità delle specie autoctone
7	-Lago Zapano-Lago Laudemio - S.Maria degli Angeli			ml. 3.000,00 ml. 1.457,30	4	Manutenzione dei sentieri di montagna
8	-Santuario Madonna Sirino			ml. 1.550,32	5	Manutenzione e sistemazione sentieri di montagna (Forestale)
9	-Cimitero -S.P.3 Centro Urbano -ex stazione -Zona industriale Corce -Parco Giada-Ospedale -Dragonara – Sede Vescovile (3) -Salomone-Noce -Cerbaro-Macilimieri -S.Maria degli Angeli -Strada Vaieto-Strette			ml. 1.000,00 ml. 1.200,00 ml. 800,00 ml. 500,00 ml. 1.200,00 ml. 2.200,00 ml. 7.100,00 ml. 1.000,00 ml. 2.000,00 ml. 1.800,00	6	Pulizia cunette da detriti e materiale per corretto deflusso acque meteoriche.
10	-Cimitero -S.P.3 Centro Urbano -ex stazione -Zona industriale Corce -Parco Giada-Ospedale -Dragonara – Sede Vescovile (3) -Salomone-Noce -Cerbaro-Macilimieri			mq. 1.000,00 mq. 1.200,00 mq. 800,00 mq. 500,00 mq. 1.200,00 mq. 2.200,00 mq. 7.100,00 mq. 1.000,00	6	Pulizia delle scarpate su entrambi i lati per una larghezza di cm. 0,50.



	-S.Maria degli Angeli - Vaieto-Strette			mq. 2.000,00 mq. 3.148,73		
11	-Lago Laudemio e Zapano -Santuario Monte Sirino			ml. 700,00 ml. 329,08	7	Realizzazione staccionata in legno
12	Varie secondo interventi			N°1.526,84 g. Cau	8	Pulizia e cura delle aree verdi urbane e periurbane

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	ZPS-PARCO LAG. - SIC	Lago Zapano (ZPS e Parco Lag.se) – Laurdemio (Parco Lag.se-SIC e ZPS)	
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA: Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

Priorità 1 – riguardano aree a rischio idrogeologico o che presentano presenza di acqua di superficie che va incanalata, regimentata e portata ai più vicini fossetti, torrenti, fossi o fiumi.

Priorità 2 – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio idrogeologico, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di strade pubbliche.

Priorità 3 – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale.

Priorità 4 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale con flora e fauna particolare e da preservare, molto frequentate e che attraversano paesaggi caratteristici grazie a dei sentieri tra gli alberi oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

Priorità 5 – Piste prevalentemente forestali in aree di montagna oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

Priorità 6 – Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Priorità 7 – Varie Aree a verde del Comune di Lagonegro di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Priorità 8 – Varie Aree a verde del Comune di Lauria Urbane e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).



Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità: Gli interventi se gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

Indicazione della superficie interessate :

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 3.737,11	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni onere e accessorio per dare la piena funzionalità	€. 22.422,68
2	mc. 800,00	1	L.01.014.01 Scavo di sbancamento a sezione per allargamento ed approfondimento canali esistenti (largh. media mt.1,00 x profondità mt. 0,50)	€. 40.704,02
3	mq. 60.422,33	2	I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente...eseguito lungo le aste fluviali fortemente invase.	€. 127.491,12
4	N°16 addetti x n°66 g. Cau	3	NP001 Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	€. 114.048,00
5	ml. 112,73	3	I.03.004 Manutenzione viale tagliafuoco	€. 1.065,30
6	Ha. 2,00	4	I.03.020.03 Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo il taglio.....	€. 3.865,58
7	ml. 4.457,30	4	I.03.008 Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno....	€. 88.967,71
8	ml. 1.550,32	5	I.03.008 Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno....	€. 30.944,39
9	ml. 18.800,00	6	E.01.030 Pulizia di cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazza tura ed il lavaggio.	€. 12.407,62
10	mq. 20.148,73	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori	€. 18.536,83
11	ml. 1.029,08	7	F.03.082 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di S.Andrea o su disegno ed indicazione della D.II. in pali di castagno decorticati....	€. 30.944,32
12	N°1.526,84 g. Cau	8	NP002 Interventi su spazi ed aree a verde degradate, attraverso il decespugliamento ecc...	€. 127.491,13

Documentazione Fotografica
(vedi documentazione fotografica del Comune)