

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
LAURENZANA	Potenza	1	8	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	c/o Abitato	27-28-30		ml 11.265	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Torrente Scaranfone – Serrapotamo	29-30		mq 16.810	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Loc. Zuppariello	63	50-56	ml 7.319,68	3	Manutenzione fascia antincendio
4	Loc. Monte Malomo	65	158-159	Ha 27.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura) – Spalcatura – Eliminazione piante secche
5	Bosco Acqua Lapietra e del Prosciutto	74-65		ml 2.257	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
6	Strade comunali	17-19-22		ml 68.268	6	Manutenzione viabilità
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1.089	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO		
2	NO		
3	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO –VAL D'AGRI –LAGONEGRESE ZPS -ZSC		
4	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO –VAL D'AGRI –LAGONEGRESE ZPS-ZSC		
5	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO –VAL D'AGRI –LAGONEGRESE ZPS		
6	NO		
7	NO		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml 17.265	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	67.590,00
2	mq 16.810	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	67.576,20
3	ml 7.319,68	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	35.720,04
4	ha 27.00.00	4	I.03.017 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, tagli degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	43.973,28
5	ml 2.257	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	45.049,72
6	ml 68.268	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	45.056,88
7	gg. cau 1089	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	90.931,50



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

**P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale**