



SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
MURO LUCANO	Potenza	1	5	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Fontana Lapilla, S. Vito Vecchio, pozzo Taverne Pugliesi			ml 300	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia a presidio delle sorgenti e abbeveratoi
2	Fiumara Malta-Parlenne			mq 24.366	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Vallone del Salice			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Torrente Vallone Sasso			mq 1.500	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Canale dei Mulini			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
6	Torrente Acciolo			mq 3.800	2	Ripristino officiosità idraulica
7	Torrente Guastapane-Parlenne			mq 4.800	2	Ripristino officiosità idraulica
8	Fosso Pascone (in Loc. Fauci-Lago)			mq 2.400	2	Ripristino officiosità idraulica
9	Fiumara di Bella –Piani Pagani			mq 4.800	2	Ripristino officiosità idraulica
10	San Pietro Acquilone	15 14	115 193	ml 955	3	Manutenzione fascia antincendio
11	Settacque	59 58	20-21 24	ml 2.470	3	Manutenzione fascia antincendio
12	Fiumarella -Staccarino	38 37	1-6 1-10	ml 2.577	3	Manutenzione fascia antincendio
13	Difesa Guastapane Valle Ardità Felitti	99 99 100 104	51 117 1-3-54 1-2-3- 4-5-6	Ha 15.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
14	Difesa Guastapane Valle Ardità Felitti	99 99 100 104	51 117 1-3-54 1-2-3- 4-5-6	ml 2.000	4	Chiudenda costituita in pali di castagno e con 4 ordini di filo spinato
15	Percorso Gerardino			ml 1200	5	Ripristino manuale di sentiero
16	Fiumarella - Staccarino	38 37	1-6 1-10	ml 1.610	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
17	Strade comunali			ml 17456,21	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
18	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1600	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI
10	NO	NO	SI
11	NO	NO	SI
12	NO	NO	SI
13	NO	NO	SI
14	NO	NO	SI
15	NO	NO	SI
16	NO	NO	SI
17	NO	NO	SI
18	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml 300	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	1.800,00



2 3 4 5 6 7 8 9	mq 48.866	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	196.441,32
10 11 12	ml 6.002	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	29.289,76
13	Ha 15.00.00	4	I.02.0002.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio,tura in loco della ramaglia e del materiale secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	18.144,00
14	ml 2.000	4	I.04.001.02 Chiudenda costituita da paletti in ferro a "T", dell'altezza di m 2 con profilo 35x35x4 , da interrare fino alla profondità di 40 - 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari..... a perfetta regola d'arte: 02 con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio;	15.960,00
15	ml 1.200	5	I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.	2.712,00
16	ml 1610	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	32.135,60
17	ml 17.456,22	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	11.521,11
	ml 17.456,22	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	16.059,71
10	gg. cau 1600	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	133.600,00