



SCHEDA INTERVENTO UNICA COMPOSTA DA 3 PAGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
NEMOLI	POTENZA	POTENZA 2	6	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	-Contrada Quino -Contrada Isola del Bosco -Contrada Giammichele			ml. 200,00 ml. 100,00 ml. 256,85	1	Pulizia canali e fossi di guardia (canalette in cls o pietra o lamiera zincata "armco")
2	-Contrada Giammichele -Contrada Isola del Bosco			mc. 120,00 mc. 100,00	1	Allargamento o approfondimento canali esistenti per corretto deflusso delle acque (largh. mt. 1,00 x profondità mt. 0,50).
3	-Fosso Isola del Bosco (l=1.000) -Fosso Tempa Felci (l=1.000) -Fosso Maschera (l=0.489)			mq. 5.000,00 mq. 5.000,00 mq. 2.447,34	2	Pulizia dei fossi con eliminazione rovi ed arbusti che impediscono il deflusso delle acque. (larghezza media dei fossi mt. 5,00)
4	-Vasca di accumulo Roccazzo -Vasca di accumulo Varcovalle -2°cameretta Tempa Castagna -4°cameretta Isola del Bosco -5°cameretta Isola del Bosco -7°cameretta Croci -8°cameretta Lentini -9°cameretta ex sede consorzio			mq. 864,00 mq. 600,00 mq. 75,00 mq. 75,00 mq. 75,00 mq. 200,00 mq. 75,00 mq. 75,00	2	Pulizia delle camerette e Vasche del Consorzio
5	-Boschetto dell'Anzo			ml. 917,18	3	Viali tagliafuoco ai fini antincendio
6	-Pista Boschetto dell'Anzo			ml. 450,00	3	Sistemazione delle piste di servizio da percorrere in caso di incendio
7	-Boschetto dell'Anzo	2	136	Ha. 0.1557	4	Intervento conservativo per la cura delle piante, dei boschi, gestione delle foreste per permettere migliorare la vivibilità delle specie autoctone
8	-Paccione –lettatello			ml. 1.100,00	4	Manutenzione dei sentieri di montagna
9	-Sorgenti Lago Sirino			ml. 371,690	5	Manutenzione e sistemazione sentieri di montagna (Forestale)
10	-Nemoli – FV Noce -Nemoli-Rivello (bivio s.p.)			ml. 3.500,00 ml. 1.400,00	6	Pulizia cunette da detriti e materiale per corretto deflusso acque meteoriche.
11	-Nemoli – FV Noce -Nemoli-Rivello (bivio s.p.)			mq. 3.500,00 mq. 1.049,30	6	Pulizia delle scarpate su entrambi i lati per una larghezza di cm. 0,50.
12	-Lago Sirino			ml. 246,724	7	Realizzazione staccionata in legno
13	Varie secondo interventi			N°366,06 g. Cau	8	Pulizia e cura delle aree verdi urbane e periurbane
14	Lago della Rotonda			N°151 g. Cau	9	Cura delle piante del Vivaio Lago della Rotonda di proprietà Regionale



## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	ZPS+PARCO LAG.+SIC	NO	NO
6	ZPS+PARCO LAG.+SIC	NO	NO
7	ZPS+PARCO LAG.+SIC	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	PARCO LAG.	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	PARCO LAG.	NO	NO
13	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO

**DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** – riguardano aree a rischio idrogeologico o che presentano presenza di acqua di superficie che va incanalata, regimentata e portata ai più vicini fossetti, torrenti, fossi o fiumi.

**Priorità 2** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio idrogeologico, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di strade pubbliche.

**Priorità 3** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale.

**Priorità 4** – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale con flora e fauna particolare e da preservare, molto frequentate e che attraversano paesaggi caratteristici grazie a dei sentieri tra gli alberi oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

**Priorità 5** – Piste prevalentemente forestali in aree di montagna oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

**Priorità 6** – Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 7** – Varie Aree a verde del Comune di Nemoli di particolare interesse culturale e paesaggistico.

**Priorità 8** – Varie Aree a verde del Comune di Lauria Urbane e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

**Priorità 9** – Area situata ad una quota di 1000 mt denominata Lago della Rotonda di particolare interesse paesaggistico.

**Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:** Gli interventi se gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

**Indicazione della superficie interessate :**

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 656,85	1	<b>I.03.014</b> Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni onere e accessorio per dare la piena funzionalità	€. 3.941,12
2	mc. 220,00	1	<b>L.01.014.01</b> Scavo di sbancamento a sezione per allargamento ed approfondimento canali esistenti (largh. media mt.1,00 x profondità mt. 0,50)	€. 11.193,62
3	mq. 12.447,34	2	<b>I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente...eseguito lunglo le aste fluviali fortemente invase.	€. 26.263,89
4	mq. 2.039,00	2	<b>I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente...eseguito lunglo le aste fluviali fortemente invase.	€. 4.302,29
5	ml. 917,18	3	<b>I.03.004</b> Manutenzione viale tagliafuoco	€. 8.667,35
6	ml. 450,00	3	<b>I.03.011</b> Sistemazione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 mt., non soggette a manutenzione da almeno due anni..	€. 18.931,27
7	Ha. 0,1557	4	<b>I.03.020.03</b> Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo il taglio.....	€. 300,94
8	ml. 1.100,00	4	<b>I.03.008</b> Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno....	€. 21.956,00
9	ml. 371,690	5	<b>I.03.008</b> Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno....	€. 7.418,93
10	ml. 4.900,00	6	<b>E.01.030</b> Pulizia di cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazza tura ed il lavaggio.	€. 3.233,62
11	mq. 4.549,30	6	<b>E.01.032</b> Pulizia di scarpate ed elementi accessori	€. 4.185,36
12	ml. 246,724	7	<b>F.03.082</b> Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di S.Andrea o su disegno ed indicazione della D.II. in pali di castagno decorticati....	€. 7.418,99
13	N°366,06 g. Cau	8	<b>NP002</b> Interventi su spazi ed aree a verde degradate, attraverso il decespugliamento ecc...	€. 30.566,18
14	N°151 g. Cau	9	<b>NP003</b> Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio forestale	€. 12.608,50