

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
OPPIDO LUCANO	Potenza	1	10	2

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Vallone Alvo			mq 4800	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Castiglione	31	37 48 50 54 56	ml 2064	3	Manutenzione fascia antincendio
3	Castiglione	31	37 48 50 54 56	ha 5.00.00		Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
4	Castiglione	31	37 48 50 54 56	ml 2500	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
5	Strade comunali			ml 13854,41	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
6	Verde urbano e periurbano			gg. cau 352	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	mq 48.000	2	<b>L.01.001.01</b> Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>19.296,00</b>
2	ml 2.064	3	<b>I.03.004</b> <b>Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....</b>	<b>10.072,32</b>
3	Ha 5.00.00	4	<b>I.03.017.01</b> <b>Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio</b> degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: <b>01</b> pendenza media inferiore al 20%;	<b>8.143,20</b>
4	ml 2500	5	<b>I.03.008</b> <b>Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno;</b> gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio,	<b>49.900,00</b>
5	ml 13.854,41	6	<b>E.01.030</b> <b>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.</b>	<b>9.143,91</b>
	ml 13.854,41	6	<b>E.01.032</b> <b>Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.</b>	<b>12.746,07</b>
6	gg. cau 352	8	<b>N.P.1</b> <b>Costo giornata contributiva</b>	<b>29.392,00</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)