

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
PICERNO	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Torrente Otranto			mq 2.050	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Torrente Braida			mq 2.100	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Fiumara di Picerno			mq 7.950	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Fiumara di Picerno confine Baragiano			mq 2.088	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Vallone Serralta			mq 600	2	Ripristino officiosità idraulica
6	Vallone Porcino			mq 540	2	Ripristino officiosità idraulica
7	Vallone Guara-Gaveta			mq 1350	2	Ripristino officiosità idraulica
8	Vallone Nocelle			mq 1400	2	Ripristino officiosità idraulica
9	Costa Vernicocca			mq 0400	2	Ripristino officiosità idraulica
10	Torrente Braida (tombino)			Cad.1	2	Ripristino di opere di canalizzazione idrica in fossi
11	San Donato in loc.Costa Vernicocca	22	155-156	Cad.1	2	Ripristino di opere di canalizzazione idrica in fossi
12	Piano della Nivena	21	1	ml 1.282	3	Manutenzione fascia antincendio
13	Bosco Difesa	43	11	Ha 2.50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
14	Bosco Difesa	43	11	Ha 1.80.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
15	Monte Li Foy	30	2	ml 130	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
16	Loc. ex Convento	23	729	ml 370	5	Ripristino manuale di tracciao per sentiero
17	Strade comunali			ml 5.897,39	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
18	Verde urbano e periurbano			gg. cau 448	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO



8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	RETE NATURA 2000	NO	NO
13	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO
15	RETE NATURA 2000	NO	NO
16	NO	NO	NO
17	NO	NO	NO
18	NO	NO	NO

## DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

## Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1 2 3 4 5 6 7 8 9	mq 18.478,	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>74.281,56</b>
10	Cad.1	2	Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica a corpo	<b>3.000</b>



11			Interventi di opere di canalizzazione idrica in fossi A corpo	<b>4.000,00</b>
12	ml 1282	<b>3</b>	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....	<b>6.256,16</b>
13	ha 2.50.00	<b>4</b>	I.03.017.03 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 03 pendenza oltre il 40%	<b>4.522,13</b>
14	ha 1.80.00	<b>4</b>	I.02.0002.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, .....tura in loco della ramaglia e del materiale secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	<b>2.177,28</b>
15	ml 130	<b>5</b>	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, .....	<b>2.594,80</b>
16	MI 370	<b>5</b>	I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.	<b>836,20</b>
17	ml 5.897,39	<b>6</b>	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	<b>3.892,28</b>
	ml 5.897,39	<b>6</b>	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	<b>5.425,60</b>
18	gg. cau 448	<b>8</b>	N.P.1 Costo giornata contributiva	<b>37.408,00</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)