

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
PESCOPAGANO	Potenza	1	5	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Vallone del Piano e Rovivo			mq 1.532	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Torrente Ficocchia			mq 3.920	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Torrente Toriello			mq 240	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Torrente Arso			mq 2660	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Santuario Monte Mauro	34	4	ml 151	3	Manutenzione fascia antincendio
6	Toriello	26	258-260	Ha 1.49.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
	Felitto	39	9-122-195			
7	Toriello	26	258-260	Ha 1.50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (sfoltimento)
	Felitto	39	9-122-195			
8	Bosco delle Rose	10	63	ml 400	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
9	Strade comunali			ml 1.995,56	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
10	Verde urbano e periurbano			gg. cau 160	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI
10	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1 2 3 4	mq 8.352	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrì e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	33.575,04
5	ml 151	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	736,88
6	Ha 1.49.00	4	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia.....e del materiale secco: 02 pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	2.419,20
7	Ha 1.50.00	4	I.02.002 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: 02 su superfici fortemente infestate;	1.814,40
8	ml 400	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, e ai fini antincendio,	7.984,00
9	ml 1.995,56	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	1.693,58
	ml 1.995,56	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	1.835,92



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

10	gg. cau 160	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	13.360,00
----	----------------	---	--	------------------

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)