

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
PIETRAGALLA	Potenza	1	1	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Torrente Alvo Da Vallone del Fico fino alla confluenza di Laurisiello			m ² 13200	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Vallone Incornella			ml 3259	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Località Bosco Grande	53	695 700	ml 3045	3	Manutenzione fascia antincendio
4	Località Bosco Grande	53 23	967 13	ml 2456	3	Manutenzione fascia antincendio
5	Località Bosco Grande			Cad 50	4	Miglioramenti boschi esistenti (Spalatura eseguita su piante resinose)
6	Località Bosco Grande			ml 1258	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
7	Località Bosco Grande	53 27	695 94,96 30,31	ml 3057	5	Manutenzione strada forestale
8	strade c/da Cappelluccia			ml 1500	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
9	Strade Fo. 33 c/da Paschiere			ml 2500	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
10	Verde urbano e periurbano			gg. cau 2310	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1 2	mq 16459	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	66.165,18
3 4	ml 5501	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	51.965,945
5	cad.50	4	I.03.019 Spalcatura eseguita su piante resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, Compresi la raccolta e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco del materiale.	623,72
6	ml 1258	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	25.110,28
7	ml 3057	5	I.03.010 Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il rip.....materiale secco.	80.738,63



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

8 9	ml 3.5000	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	2.310,00
	ml 3.850	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	3.542,00
10	gg. cau 2.310	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	192.885,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)