

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
PIGNOLA	Potenza	1	8	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	c/o Abitato			ml 9.246	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Torrente Pantano			mq 10.350	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Loc. Croce dello Scrivano			ml 7.396	3	Manutenzione fascia antincendio
4	Loc. S. Bernardo	35	108	Ha 17.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura) – Spalcatura – Eliminazione piante secche
5	Bosco Croce dello Scrivano			ml 1.390	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
6	Strade comunali			ml 42.028	6	Manutenzione viabilità
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 660	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO		
2	NO		
3			
4	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO –VAL D'AGRI –LAGONEGRESE		
5			
6	NO		
7	NO		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml 9.246	1	<b>I.03.014</b> <b>Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.</b>	<b>55.476,00</b>
2	mq 10.350	2	<b>L.01.001.01</b> Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrì e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>41.607,00</b>
3	ml 7.396	3	<b>I.03.004</b> <b>Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....</b>	<b>36.092,48</b>
4	ha 17.00.00	4	<b>I.03.017</b> <b>Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, tagli degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco:</b> <b>01</b> pendenza media inferiore al 20%;	<b>27.686,88</b>
5	ml 1.390	5	<b>I.03.008</b> <b>Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, .....</b>	<b>27.744,40</b>
6	ml 42.028	6	<b>E.01.030</b> <b>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.</b>	<b>27.738,48</b>
7	gg. cau 660	8	<b>N.P.1</b> <b>Costo giornata contributiva</b>	<b>55.110,00</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)