



SCHEDA INTERVENTO UNICA COMPOSTA DA 4 PAGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
ROTONDA	POTENZA	POTENZA 2	8	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	-Loc. Fontana Isusu -Loc. Grinciaso -Loc. Cinema Selene -Loc. Chiuse	16 20 12 20		ml. 100,00 ml. 100,00 ml. 100,00 ml. 100,00	1	Pulizia canali e fossi di guardia (canalette in cls o pietra o lamiera zincata "armco")
2	-Fosso della Valle -Fosso Acqua del Cloccano -Fosso Jannace -Fosso Canale -Vasca Fratta -Vasca Iannace -Vasca Lanza Loc. Patricone -Vasca Lori loc. S.Caterina -Vasca Montagna loc. Fratta Inf. -Vasca Patricone -Vasca Piè la Valle -Vasca Piedicosta -Vasca San Lorenzo -Vasca Zarafa			mq. 11.500,00 mq. 11.500,00 mq. 9.500,00 mq. 6.920,00 mq. 616,00 mq. 980,00 mq. 1.078,00 mq. 840,00 mq. 1.400,00 mq. 840,00 mq. 756,00 mq. 924,00 mq. 749,00 mq. 490,00	2	Pulizia dei fossi con eliminazione rovi ed arbusti che impediscono il deflusso delle acque. (larghezza media dei fossi mt. 8,00)
3	-Loc. Valle Varlaro -Loc. Chiuse -Loc. San Lorenzo -Loc. P. Forestale Valle Varlaro	33 20 25 19 12	504 329 663	ml. 3.000,00 ml. 2.000,00 ml. 970,00 ml. 1.690,00	3	Manutenzione Viali tagliafuoco ai fini antincendio.
4	-Loc. Ceradonna -Loc. Valle Varlaro	30 33	64 70 71 164 13 16	Ha 9.100 Ha 13.800	4	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio, allestimento e sistemazione sul letto di caduta, e ai fini antincendio allontanamento della ramaglia.
5	-Loc. Ceradonna -Loc. Valle Varlaro	30 33	69 70 71 164 13 16	Ha 9.100 Ha 13.800	4	Spalcatura di fustaia di resinosa da eseguire a mano mediante il taglio della corona fino a un'altezza massimadi ¼ del soggetto e allontanamento del materiale non utilizzabile.
6	-Loc. Fiumara	2	20 21 27 28	Ha 6.350	4	Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti in prossimità delle piante forestali.
7	-Pista Forestale loc.Fiumara	2		ml. 240,00	5	Manutenzione di piste forestali.
8	-Sentiero 904C -Timpa dell'Orso -Sentiero 910C -Serra di Mauro	31 30		ml. 2.000,00 ml. 1.100,00	5	Manutenzione di sentieri.



	-Sentiero del Paraturo	12		ml. 900,00		
	-Sentiero Cascata Forcella	12		ml. 552,00		
	-Sentiero dei Mulini	12		ml. 552,00		
9	-Loc. Piano Incoronata-Cotura -Loc. Sitongia – Centrale Sim -Loc. Serra – Zircoli -Loc. Castenitello – Ciponzo -Loc. Fratta Inf. – Fratta Sup. -Loc. Bivio S.Lorenzo -Pedarreto -Loc. Calorie-Oriodante-Carnale -Loc. Colle Fratta- Cartolello -Loc. Cassaneto-Malita-Daniele -Loc. Calcirello - Scaldacane -Loc. Patricone – A.del Sambuco -Loc. Ianni la Barba – Gaglione -Loc. Fontanelle – Gringiaso -Loc. Anzi -S.Lorenzo -Mostenzo -Loc. Chiuse – Lori – Piè Valle			ml. 2.200,00 ml. 2.000,00 ml. 1.250,00 ml. 1.250,00 ml. 1.250,00 ml. 4.500,00 ml. 1.250,00 ml. 1.250,00 ml. 1.250,00 ml. 1.250,00 ml. 1.200,00 ml. 1.200,00 ml. 1.200,00 ml. 1.200,00 ml. 1.200,00	6	Pulizia cunette da detriti e materiale per corretto deflusso acque meteoriche.
10	-Loc. Piano Incoronata-Cotura -Loc. Sitongia – Centrale Sim -Loc. Serra – Zircoli -Loc. Castenitello – Ciponzo -Loc. Fratta Inf. – Fratta Sup. -Loc. Bivio S.Lorenzo -Pedarreto -Loc. Calorie-Oriodante-Carnale -Loc. Colle Fratta- Cartolello -Loc. Cassaneto-Malita-Daniele -Loc. Calcirello - Scaldacane -Loc. Patricone – A.del Sambuco -Loc. Ianni la Barba – Gaglione -Loc. Fontanelle – Gringiaso -Loc. Anzi -S.Lorenzo -Mostenzo -Loc. Chiuse – Lori – Piè Valle			mq. 6.600,00 mq. 6.000,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 13.500,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 3.750,00 mq. 3.600,00 mq. 3.600,00 mq. 3.600,00 mq. 3.600,00 mq. 3.600,00	6	Pulizia delle scarpate su entrambi i lati per una larghezza di mt 1,50.
11	-Lavorazioni varie secondo interventi			N° 964 g. Cau	8	Pulizia e cura delle aree verdi urbane e periurbane.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
2	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
3	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
4	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
5	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
6	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
7	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
8	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
9	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
10	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO
11	ZPS - PARCO POLLINO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA: Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

Priorità 1 - riguardano aree a rischio idrogeologico o che presentano presenza di acqua di superficie che va incanalata, regimentata e portata ai più vicini fossetti, torrenti, fossi o fiumi.

Priorità 2 - riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio idrogeologico, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di strade pubbliche.

Priorità 3 – I viali tagliafuoco riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto a monte o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale.

Priorità 5 - Le Piste forestali da utilizzare per le attività selvicolturali e per una fruizione turistica-ricreativa del bosco. I sentieri, mantenuti percorribili costituiscono uno strumento di tutela attivo e di presidio del territorio e valorizzano un patrimonio culturale per la conoscenza del territorio stesso.

Priorità 6 – Le strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Priorità 8 – Varie Aree a verde del Comune di Rotonda Urbane e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti nelle sopraesposte descrizione delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dei tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione, fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno considerate ed eventualmente prese in carico.

Indicazione della superficie interessate :

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 400,00	1	L.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni onere e accessorio per dare la piena funzionalità	€. 2.400,00
2	mq. 48.093,00	2	I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborecente, eseguito lungo le aste fluviali fortemente invase.	€. 100.995,30
3	ml. 7.660,00	3	I.03.004 Manutenzione viale tagliafuoco	€. 72.310,40
4	Ha 22.900	4	I.03.020.01 Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere compreso il taglio e l'allontanamento della ramaglia ai fini antincendio.	€. 35.408,89



5	Ha 22.900	4	I.02.013 Spalcatura di fustaia di resinosa da eseguirsi a mano mediante il taglio della corona fino a un'altezza massima di ¼ del soggetto.	€. 14.705,47
6	Ha 6.350	4	I.02.002.01 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti.	€. 8.191,50
7	ml. 240,00	5	I.03.008 Manutenzione di pista forestale permanente, larghezza media 2,5-3 ml., eseguita una volta all'anno.	€. 4.790,40
8	ml. 5.104,00	5	L.03.007 Manutenzione di sentieri.	€. 14.750,56
9	ml. 23.450,00	6	E.01.030 Pulizia di cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	€. 15.477,00
10	mq. 70.350,00	6	L.01.007.01 Decespugliamento di scarpate ed elementi accessori.	€. 41.506,00
11	N° 964 g. Cau	8	NP02 Interventi su spazi ed aree a verde degradate, attraverso il decespugliamento ecc...	€. 80.517,38

Documentazione Fotografica :
(rif. Scheda intervento Comune di Rotonda)