



SCHEMA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
S. ANGELO LE FRATTE	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	sorgenti e abbeveratoi Loc. Pantano- Braide , Fratte, Giagarai, Breorio e Torricelli (Loc. Fellana)			ml 200	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia, etc. canale irriguo
2	Fiume Melandro (tratto ponte in loc. Pescara - ponte in Loc. Pezza Farina)			mq 10.590	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Fosso Spinoso (tratto immediatamente a monte strada di collegamento Isca - Polla)			mq 600	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Coste - Cupa Zifari	10 4	230- 1951 94	ml 1.270	3	Manutenzione fascia antincendio
5	Fratte Cupa	4 10	446- 453- 525- 631 2036	Ha 0.81.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
6	Percorso natura Cornicelle - Arenazza - Pescara (area Mulini) , Breorio, Area Cantine, Campo di Venere, Fellana, Radicata, Cupolo e Croce			ml 900	5	Ripristino manuale di tracciato per sentierI
7	Loc. Croce	10	230- 1176	ml 135	5	Manutenzione viabilità forestale
8	Strade comunali			ml 2500,45	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
9	Verde urbano e periurbano			gg. cau 192	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO



2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml 200	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia, etc	1.200,00
2 3	mq 11.190	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	44.983,80
4	ml 1.270	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	6.197,60
5	ha 0.81.00	4	I.02.002.02 Interventi di ripulitura di bosco mediante l'eliminazione delle erbe	979,78



			e delle infestanti, su superfici fortemente infestate, etc.	
6	ml 900	5	I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m. 1,20, etc.	2.034,00
7	ml 135	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,,	2.694,60
8	ml 2500,46	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	1.650,30
	ml 2500,46	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	2.300,42
9	gg. cau 192	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	16.032,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)