

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
SATRIANO DI LUCANIA	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Armina - Campo Danese			ml 200	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia, etc. canale irriguo
2	Fiume Melandro (tratto Abitato Satriano di Lucania)			mq 1758	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Fosso Santa Lucia			mq 320	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Bosco Ralle	33 32	181 67	ml 500	3	Manutenzione fascia antincendio
5	Villa S. Giovanni Madonna delle Grazie	13 28	1351 52	Ha 2. 12.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
6	Parco Spera	17	97	Ha 1. 14.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
7	Bosco Ralle	33 32	181 67	ml 160	5	Manutenzione viabilità forestale
8	Strade comunali			ml 873,71	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
9	Verde urbano e periurbano			gg. cau 64	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val D'Agri - Lagonegrese	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI



7	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val D'Agri - Lagonegrese	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml 200	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia, etc	1.200,00
2 3	m ² 2.078	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	8.353,56
4	ml 500	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	2.440,00
5 6	ha 3.26.00	4	I.03.017 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento	5.309,37



			e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 01 pendenza fino al 20%	
7	ml 160	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	3.193,60 3.193,60
8	ml 873,71	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	576,65
	ml 873,71	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	803,82
9	gg. cau 64	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	5.344,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)