



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)
MATERA

P.O.A. 2019 – PROGRAMMA DI FORESTAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio Progettazione:

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati

- Tecnici responsabili sub-aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.For.Roberta TITO)

COMUNE DI STIGLIANO

Regione Basilicata

TAV. N. 6

NOME ELABORATO: SCHEDE COMUNALI DEGLI INTERVENTI

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione
	22/05/2019				

Elenco tecnici Potenza 1

1. Dott. Valisena Antonio
2. geom. Vassallo Giampiero
3. p.a. Pepe Domenica
4. geom. Trivigno Donato
5. Dott. Geol. D'Amato Francesco
6. geom. Lacapra Arcangela
7. geom. Russo Nicola
8. geom. De Stefano Giovanni
9. op. Oliva Rocco

Elenco tecnici Potenza 2

Responsabili sub-area

1. Padula Antonietta
2. Campiglia Salvatore
3. Logiodice Antonio
4. Parisi Aldo
5. Lagrotta Pietro
6. 7.Mastroianni Maurizio

8. Ielpo Ferrara Maria Carmela

9. Lufrano Antonio

10. Golia Vincenzo

11. Orlando Antonietta

Tecnici e amministrativi

1. Di Nubila Roberto
2. Castellaneta Vito
3. Marchese Barbara
4. Todaro Vincenzo
5. Viceconte Giacomina

Elenco tecnici Matera

Ing. Attilio Allegretti

Arch. Cosimo D. Risimini

Responsabili sub-area

1. P.a. Saverio Mango
2. Geom. Francesco Capalbo
3. Geom. Nicola Casolaro
4. P.a. Salvatore Cristiano
5. P.i. Giovanna Pepe
6. P.a. Raffaello Mangione
7. Ing. Attilio Allegretti

SCHEDA INTERVENTO N. 01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
STIGLIANO	Matera	Matera	3 Stigliano	6

Nr.	LOCALITA'	FG	P.LLA	SUP.	Sup. Intervento	Tipologia Intervento
1	Strada comunale loc. Frascaro				ore 30	Escavatore per scavo e posa in opera gabbionata
2	Strada comunale loc. Frascaro				mc. 30	Stabilizzazione scarpata mediante la realizzazione di 2 file di gabbioni
3	Via Zanardelli, Parco della Mandarra				ml. 450	Stabilizzazione di pendio mediante viminate
4	Foresta	40	1		ml. 50	Realizzazione canalette trasversali
5	Cavone della Calvera, Fosso Caputo, Fosso della Grancia, Fosso Finocchietto, Fosso Finocchio, Fosso Padre, Isca della Rotella, Fosso Lama Fornello e Fosso Civietro				mq. 34.600	Decespugliamento aste fluviali
6	Foresta	40	1		ml. 3.500	Manutenzione viali tagliafioco
7	Foresta	40	1		ml. 3.000	Manutenzione piste forestali
8	Foresta	40	1		ml. 6.000	Manutenzione strade forestali
9	Foresta	40	1	ha 228,72	ha 60	Diradamento e ripulitura
10	Foresta	40	1		ml. 10.000	Manutenzione sentieri
11	Sc. Bufolara, Sc. Caputo, Sc. Carpinello-Calvera, Sc. Cersolla-Radicata, Sc. Cogne-Terranera, Sc. Fornello, Sc. Grancia-Calvera, Sc. Padre e Sc. S. Spirito				mq. 160.000	Decespugliamento scarpate stradali 2 volte
12	Sc. Bufolara, Sc. Caputo, Sc. Carpinello-Calvera, Sc. Cersolla-Radicata, Sc. Cogne-Terranera, Sc. Fornello, Sc. Grancia-Calvera, Sc. Padre e Sc. S. Spirito				ml. 40.000	Pulizia cunette
13	Centro urbano e Parco della Mandarra				ml. 200	Realizzazione staccionate
14	Centro urbano				gg. 2.119	Manutenzione verde urbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

DESCRIZIONE AREA

Il piano arboreo principale del bosco Foresta in agro di Stigliano è caratterizzato dalla presenza di individui di cerro e secondariamente di farnetto, spesso di dimensioni maestose (con diametri che si aggirano tra i 60-70 cm e altezze che si attestano intorno ai 20-25 metri) nel piano dominante; mentre il piano dominato, qualora presente, è costituito da una fustaia di cerro con individui ibridi di cerro-farnetto spesso circondati da abbondante agrifoglio, che raggiunge anche le ragguardevoli dimensioni di 3-5 metri di altezza. In relazione all' agrifoglio, insiste un'associazione caratteristica con il cerro, che vede letteralmente attorniti gli esemplari arborei fino a raggiungere anche i 4 metri di altezza. Nelle formazioni a prevalenza di cerro più evolute e meno disturbate il piano arbustivo, si presenta composto da carpino orientale, melo selvatico, acero campestre e acero opalo. Le cerrete sono talvolta arricchite da specie accessorie, quali: carpino bianco e carpino nero.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione:

Assicurare una ripresa costante negli anni dei popolamenti e procedere alla scelta più appropriata per l'entità della ripresa. Tali considerazioni sono alla base degli interventi che vengono effettuati e che costituiscono un sistema grazie al quale si può determinare la ripresa dei soprassuoli a seconda delle diverse fisionomie e strutture che lo stesso bosco assume.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi sottesi:

Intervento in bosco per la riduzione della quantità del materiale secco, taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali; interventi selvicolturale come ripuliture e sfolli a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie; prevenzione e mitigazione del dissesto geomorfologico mediante la pulizia dei fossi; interventi in alveo per una corretta gestione dei corsi d'acqua e il decespugliamento delle aste fluviali; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, anche ai fini antincendio; manutenzione viabilità comunale e provinciale mediante la pulizia delle cunette e il decespugliamento delle scarpate stradali; valorizzazione prodotti legnosi mediante la realizzazione di staccionate.

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ore 30	1	(A. 01.011.16) Escavatore tipo cingolato per scavo e posa in opera gabbionata	3.014,10
2	mc. 30	1	(L. 02.034.04) Fornitura e posa in opera di gabbioni	2.874,60
3	ml. 450	1	(L. 02.019) Stabilizzazione di pendio mediante viminate	11.191,50
4	ml. 50	1	(I. 03.012) Realizzazione canalette trasversali	1.144,00
5	mq. 34.600	2	(I. 01.003.01) Decespugliamento aste fluviali	72.660,00
6	ml. 3.500	3	(I. 03.002) Manutenzione viali tagliafuoco	17.115,00
7	ml. 3.000	3	(I. 03.009) Manutenzione piste forestali	94.710,00
8	ml. 6.000	3	(I. 03.011) Manutenzione strade forestali	252.420,00
9	ha 60	4	(I. 03.017.01) Diradamento e ripuliture	97.718,40
10	ml. 10.000	5	(I. 03.007) Manutenzione sentieri	28.900,00
11	mq. 160.000	6	(L. 01.007.01) Decespugliamento scarpate stradali	94.400,00
12	ml. 40.000	6	(E. 01.030) Pulizia cunette	26.400,00
13	ml. 200	7	(F. 03.082) Fornitura e realizzazione staccionate	6.096,00
14	gg. 2.119	8	(NP02) Manutenzione verde urbano	176.936,50