

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
TOLVE	Potenza	1	10	2

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Tre Ponti			mq 15000	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Santa Maria			mq 5000	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Alvo			mq 9402	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Difesa da Piedi (Foglio 56 – Part. 460 - 461 - 463)	56	460 461 463	ml 3517	3	Manutenzione fascia antincendio
5	Difesa da Piedi Scalarito	56	460 461 463	ha 12.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
6	Cupolicchio			ml 2000	5	Ripristino manuale di sentieri
7	Difesa da Piedi Scalarito	56	460 461 463	ml 3500	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
8	Strade comunali			ml 54.703,05	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
9	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1850	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N .	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1 2 3	mq 29.402	2	<b>L.01.001.01</b> Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>118.196,04</b>
4	ml 3517	3	<b>I.03.004</b> <b>Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....</b>	<b>17.162,96</b>
5	Ha 12.00.00	4	<b>I.03.017.01</b> <b>Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio</b> degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: <b>01</b> pendenza media inferiore al 20%;	<b>19.543,68</b>
6	ml 200		<b>I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.</b>	<b>4.520,00</b>
7	ml 3500	5	<b>I.03.008</b> <b>Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno;</b> gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio,	<b>69.860,00</b>
8	ml 54.703.05	6	<b>E.01.030</b> <b>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.</b>	<b>36.104,01</b>
	ml 54.703.05	6	<b>E.01.032</b> <b>Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.</b>	<b>50.326,81</b>
9	gg. cau 1850	8	<b>N.P.1</b> <b>Costo giornata contributiva</b>	<b>154.475,00</b>



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

**P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione  
Progetto Generale**

(rif. Scheda)