

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
VAGLIO DELLA BASILICATA	Potenza	1	11	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Fosso Rumoli			mq 17869,76	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Vallone Scabbiuso			mq 4500	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Fiume Basento - loc. Vaglio			mq 3240	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Loc. Bosco le Piane	28	117-120	ml 1300	3	Manutenzione fascia antincendio
5	C/da Rossano e C/da Serra			ml 1.859	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri
6	Poggio e Loc. Fontana D'Amato			ml 200	5	Manutenzione viabilità forestale
7	Strade comunali			ml 5200	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
8	Verde urbano e periurbano			gg. cau 416	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1 2	mq 22.369,76	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	89.926,44
3	mq 3.240,00	2	L.01.013 Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali....	10.983,60
4	ml 1.300	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	6.344,00
5	ml 1.859	5	I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m. 1,20, etc.	4.201,34
6	ml 200	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	3.992,00
7	ml 5.200	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	3.432,12
	ml 5.200	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	4.784,00



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

8	gg. cau 416	9	N.P.1 Costo giornata contributiva	34.736,00
---	----------------	---	--	------------------

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)