

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
VIETRI DI POTENZA	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Torrente Fiumarella dal Ponte dell'Arme al Ponte su SP ex SS 407 (Fiume Melandro)			mq 2.328	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Vallone del Tuorno al Fiume Melandro a partire dal ponte sulla SP ex SP 12 a valle			mq 1320	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Torrente Fiumarella da attraversamento Ponte SP ex SS 94 verso monte			mq 1.200	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Piano Cerraastro	28	347	ml 640	3	Manutenzione fascia antincendio
5	San Salvatore Mancadiana	34 31	137 33-38	Ha 4.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
6	San Salvatore Mancadiana	34 31	137 33-38	Ha 4.00.00		Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
7	Vallone del Tuorno (F.34 - P.137)	34	137	ml 1.200	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri
8	Bosco Piano Cerraastro (F. 28 part. 347)	28	347	ml 550	5	Manutenzione viabilità forestale
9	Strade comunali			ml 2941,1	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
10	Verde urbano e periurbano			gg. cau 224	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO



7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1 2 3	mq 4848	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrì e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	19.488,96
4	ml 640	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	3.123,20
5	Ha 4.00.00	4	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di latifoglie, etc. Con pendenza compresa tra il 20 e il 40%	7.235,40
6	ha 4.00.00	4	I.02.002.02 Interventi di ripulitura di bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti, su superfici fortemente infestate, etc.	4.838,00



7	ml 1200	5	I.03.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m. 1,20, etc.	2.712,00
8	ml 550	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	10.978,00
9	ml 2941,1	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	1941,13
	ml 2941,1	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	2.705,81
10	gg. cau 224	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	18.704,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)