

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
FILIANO	Potenza	1	1	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Sterpito di Sotto			mq 8940	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Da Ponte Salice a Vallone Salice			ml 7118	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Valle Salice a Macchinardo fino alla S.P. 71			ml 4880	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Torrente Sterpito da C/da Tittarella a Ponte Ceresale			ml 14980	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Torrente Imperatrice da Filiano a C/da Isca Lunga			ml 8790	2	Ripristino officiosità idraulica
6	da frazione Sterpito di sotto a C/da Forcillo			ml 7750	2	Ripristino officiosità idraulica
7	Vallone Varco Gambetta dalla confluenza di località Signore verso valle per ml 1000			ml 6000	2	Ripristino officiosità idraulica
8	Sorgente Imperatrice	52	436	ml 1377	3	Manutenzione fascia antincendio
9	Sorgente Imperatrice	50 52	3 436	Ha 20.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
10				ml 1.043	5	Manutenzione strada forestale
11	Strade Centro abitato di Filiano, Strada da Maccadinaro a C/da Letizia; Strada C/da Inforchia			ml 8000	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
12	Strade da frazione Sterpito di sotto a frazione Sterpito di sopra fino a c/da Capanne Rinaldi			ml 4000	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
13	Verde urbano e periurbano			gg. cau 3360	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO



10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
13	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1 2 3 4 5 6 7	mq 58.458	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	227.864,50
8	ml 1377	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	13.012,65
9	ha 20.00.00	4	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: 02 pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	40.858,00



10	ml 1043	5	L.03.010 Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarica puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il rip.....materiale secco.	27.546,74
11 12	ml 12.000	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	7.920,00
	ml 11.000	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	10.120,00
13	gg. cau 3360	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	280.560,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)