

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
NOEPOLI	POTENZA	POTENZA 2	9	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Fosso Acquabona	27	Acque	103.67 mc.	1	Fornitura e posa in opera di gabbioni
2	Loc. Monaca			270 ml.	1	Pulizia di Cunette
	Loc. Calorio			1100 ml.		
	Loc. Acquabona			678 ml.		
	Loc. Farneta			4456 ml.		
	Loc. Bastino			335 ml.		
	Loc. Fiumarella			1829 ml.		
	Loc. Timpa Castiglione			325 ml.		
	Loc. Manche			897 ml.		
	Loc. Laghetto Pesca Sportiva			1338 ml.		
	Loc. Scazzariello			3320 ml.		
Loc. Varie			602,63 ml.			
3	Loc. Monaca			810 mq.	1	Pulizia di scarpate
	Loc. Calorio			3300 mq.		
	Loc. Acquabona			2034 mq.		
	Loc. Farneta			13368 mq.		
	Loc. Bastino			1005 mq.		
	Loc. Fiumarella			5487 mq.		
	Loc. Timpa Castiglione			975 mq.		
	Loc. Manche			2691 mq.		
	Loc. Laghetto Pesca Sportiva			4014 mq.		
	Loc. Scazzariello			9960 mq.		
Loc. Varie			1801.88 mq.			
4	Loc. Manche	28	495	60 ml.	1	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
	Loc. Pantano	5	Acque	139.75 ml.		
5	Fosso Acquabona	27	Acque	372.25 mc.	2	Ripristino Argini
	Fosso Tuzio	17	Acque	388.16 mc.		
6	Fosso Candela		Acque	5200 mq.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Fosso Acquabona		Acque	4200 mq.		
7	Fosso Laghetto Sportivo		Acque	16725.05 mc.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Fosso Loc. Pantano	5	Acque	18000 mc.		
	Fossi Loc. Varie		Acque	14000 mq.		
	Vasca di Accumulo loc. Rubbio			2700 mq.		
8	Loc. Colonia Montana	35	46-45-26	2000 ml.	2	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
	Loc. Farneta	35	56	1000 ml.		



9	Loc. Farneta	35	Strade	880 ml.		Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. S. Oronzo	1	78	1500 ml.		
	Loc. Calorio Fosso della Monaca	40	Strade	1319.41 ml.		
10				132 Cau.		Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).
11	Loc. Farneta	35	26	15 ha.	4	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.
	Località Farneta	35	56	6 ha.		
	Loc. Farneta	35	27	8 ha		
12	Loc. Farneta	35	26	35000 mq.		Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
	Località Farneta	35	56	17000 mq.		
	Loc. Fosso Acquabona	35	54	16330,25 mq.		
13		35	26-56-54	200 mc.		Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali
14	Sentiero Fosso Farnetello			3000 ml.	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
15	Sentiero Fosso Farnetello			2800 ml.		Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
16	Sentiero Fosso Farnetello			2550 ml.		Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità ml.
17	Loc. Sarmento	41		120,73 ml.	6	Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. Sicileo			170 m.		
18	Loc. Manche	28	593	200 ml.	7	Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino
	Loc. Calorio	37		260 ml.		
	Loc. Laghetto Sportivo	26		290 ml.		



	Loc. Farneta	40		290 ml.		torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
19	Centro urbano e periurbano sommano gg.II			1544,12 Cau.	8	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.
20	Manutenzione Vivai				9	Implementazione vivaistica

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	ZONA PARCO-ZPS		
2	ZONA PARCO-ZPS		
3	ZONA PARCO-ZPS		
4	ZONA PARCO-ZPS		
5	ZONA PARCO-ZPS		
6	ZONA PARCO-ZPS		
7	ZONA PARCO-ZPS		
8	ZONA PARCO-ZPS		
9	ZONA PARCO-ZPS		
10	ZONA PARCO-ZPS		
11	ZONA PARCO-ZPS		
12	ZONA PARCO-ZPS		
13	ZONA PARCO-ZPS		
14	ZONA PARCO-ZPS		
15	ZONA PARCO-ZPS		
16	ZONA PARCO-ZPS		
17	ZONA PARCO-ZPS		
18	ZONA PARCO-ZPS		
19	ZONA PARCO-ZPS		
20	ZONA PARCO-ZPS		

## DESCRIZIONE AREA (breve)

**DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** – riguardano aree a rischio idrogeologico con posa in opera di gabbionature nel torrente Fosso Acquabona. Realizzazione di a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

**Priorità 2** – riguarda interventi in alveo con sistemazione degli argini del torrente Sarmento, decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

**Priorità 3** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali.

**Priorità 4** – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

**Priorità 5** – Riguarda la manutenzione dei sentieri in aree di montagna ed oggetto anche di cavalcate, gite e passeggiate (trekking). Manutenzione e relizzazione di staccionate in legno.

**Priorità 6** – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 7** – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Noepoli Aree verdi, aree Pic-nic- Aree si sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

**Priorità 8** – Riguarda la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

**Priorità 9** – Riguarda l'implementazione vivaistica.

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	P R	Intervento	Importo €
1	103.67 mc.	1	<b>Cod. Prezzario L.02.034.02</b> Descrizione Fornitura e posa in opera di gabbioni	<b>7.519,50</b>
2	15148.63 ml.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.030</b> Descrizione Pulizia Cunette	<b>9.998,9</b>
3	45445.88 mq.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.032</b> Descrizione Pulizia di scarpate	<b>41.355,75</b>
4	199.75 ml.	1	<b>Cod. Prezzario L.02.019</b> Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate	<b>4.967,79</b>
5	760.41 mc.	2	<b>Cod. Prezzario L.01.020.01</b> Descrizione Ripristino Argini	<b>1.201,45</b>
6	60825.05 mq.	2	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale	<b>127.732,61</b>
7	3000 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.004</b> Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	<b>28.320,00</b>
8	3699,41 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>102.160,19</b>
9	132 cad.	3	<b>Cod. Prezzario N.P.1</b> Descrizione Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).	<b>14.256,00</b>
10	6 ha.	4	<b>Cod. Prezzario I.03.020.01</b> Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	<b>9.277,44</b>
11	23 ha		<b>Cod. Prezzario I.03.017.01</b> Descrizione Diradamento di debole intensità	<b>37.458,72</b>
12	68330,25 mq.	4	<b>Cod. Prezzario L.01.008.3</b>	<b>47.147,87</b>



			Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	
13	200 mc.	4	<b>Cod. Prezzo I.03.021.02</b> Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	<b>986,00</b>
14	3000 ml.	5	<b>Cod. Prezzo I.03.006</b> Descrizione Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	<b>6.780,00</b>
15	2800 ml.	5	<b>Cod. Prezzo I.03.007</b> Descrizione Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	<b>8.092,00</b>
16	2550 ml.	5	<b>Cod. Prezzo I.03.014</b> Descrizione Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità ml.	<b>12.087,00</b>
17	1184.92 ml.	5-7	<b>Cod. Prezzo F.03.081</b> Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	<b>35.630,36</b>
17	1567.87 ml.	6	<b>Cod. Prezzo I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>31.294,68</b>
18	1544,12 Cau.	8	<b>Cod. Prezzo N.P.2</b> Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	<b>128.934,05</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)