

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
SAN COSTANTINO ALB.	POTENZA	POTENZA 2	9	1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Loc. Piano Frassino			1900 ml.	1	Pulizia di Cunette
	Loc. Bracullo - Destre			2000 ml.		
	Loc. Martorino			2100 ml.		
	Loc. Conserva			2100 ml.		
	Loc. Timpe			800 ml.		
	Loc. Filanda			900 ml.		
	Loc. Farneta			1500 ml.		
	Loc. San Todaro			1000 ml.		
	Loc. Bastiro			800 ml.		
	Loc. Gian Vito			790 ml.		
	Loc. Varie			268,74 ml.		
2	Loc. Piano Frassino			5700 mq.		Pulizia di scarpate
	Loc. Bracullo - Destre			6000 mq.		
	Loc. Martorino			6300 mq.		
	Loc. Conserva			6300 mq.		
	Loc. Timpe			2400 mq.		
	Loc. Filanda			2700 mq.		
	Loc. Farneta			4500 mq.		
	Loc. San Todaro			3000 mq.		
	Loc. Bastiro			2400 mq.		
	Loc. Gian Vito			2370 mq.		
	Loc. Varie			806.21 mq.		
3	Stada S. Costantino-Farneta	15	12	123 ml.		Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
	Loc. Varie			80.48 ml.		
4	Fosso Conserva	32-27	Acque	15372 mq.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Fosso Lacca	15	Acque	9100 mq.		
	Fosso Petrosa	31	Acque	18382 mq.		
	Fossi Loc. Varie		Acque	8173.43 mq.		
5	Loc. Acquafredda	36	6	800 ml.	3	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
6	Loc. Belvedere	36	6	800 ml.		
7	Innesto Strada Provinciale -loc. Lanzatico	36	3	800 ml.		
	Loc. Bracullo - Lanzatico	36	2	700 ml.		
	Loc. Farneta Timpone S. Nicola	15	Strade	1352.11 ml.		
8				132 Cau.		



						spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).
9	Loc. Acquafredda	35	153	3 ha.	4	Diradamento di debole intensità
	Località Tamburino	36	6	4 ha.		
	Loc. Farneta	9	14	6 ha		
	Loc. Frana	23	561	0,30		
10	Loc. Coronezza	15	11	13 ha		Ripulitura Castagneto
11	Loc. Acquafredda	35	153	5100 mq.		Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
	Località Tamburino	36	6	9000 mq.		
	Loc. Farneta	9	14	10490,15 mq.		
	Loc. Frana	23	561	3000 mq.		
	Loc. Coronezza	15	11	27295,12 mq.		
12		35	26-56-54	1000 mc.		Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolture
13	Sentiero n. 980 e 980/A Loc. Acquafredda Sorgente Catusa			2347,10 ml.	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
	Sentiero Madonna della Stella Timpone San Nicola	22	2	1100 ml.		
	Sentiero n. 980 e 980/A Loc. Acquafredda Sorgente Catusa	36	6	700 ml.		
14	Sentiero n. 980 e 980/A Loc. Acquafredda Sorgente Catusa			3050,96 ml.		Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
	Sentiero Madonna della Stella Timpone San Nicola	22	2	1050 ml.		
	Sentiero Parco Avventura - Belvedere	36	6	688 ml.		
15	Sentiero n. 980 e 980/A Loc. Acquafredda Sorgente Catusa			380 ml.		Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità ml.
	Sentiero Madonna della Stella Timpone San Nicola	22	2	210 ml.		
16	Innesto Strada Provinciale -Loc. Acquafredda -Pietrasasso			470 ml.	6	Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. Acquafredda - fosso Conseva	35	153	833,06 ml.		
	Loc. Strada S. Costantino-Farneta	16	17	150 ml.	7	Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
	Loc. Acquafredda	35-36		80 ml.		
	Loc. Parco Avventura	36		75 ml.		
	Sentiero n. 980 Loc. Acquafredda-	36		123,90 ml.		



	Belvedere					
17	Realizzazione di recinzione	15	11	145.80 ml.		Realizzazione di recinzione
18	Centro urbano e periurbano sommano gg.II			1283,32 Cau.	8	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.
19	Manutenzione Vivai			755.00 Cau.	9	Implementazione vivaistica

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	ZONA PARCO-ZPS		
2	ZONA PARCO-ZPS		
3	ZONA PARCO-ZPS		
4	ZONA PARCO-ZPS		
5	ZONA PARCO-ZPS		
6	ZONA PARCO-ZPS		
7	ZONA PARCO-ZPS		
8	ZONA PARCO-ZPS		
9	ZONA PARCO-ZPS		
10	ZONA PARCO-ZPS		
11	ZONA PARCO-ZPS		
12	ZONA PARCO-ZPS		
13	ZONA PARCO-ZPS		
14	ZONA PARCO-ZPS		
15	ZONA PARCO-ZPS		
16	ZONA PARCO-ZPS		
17	ZONA PARCO-ZPS		
18	ZONA PARCO-ZPS		
19	ZONA PARCO-ZPS		

## DESCRIZIONE AREA (breve)

**DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** – Realizzazione viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

**Priorità 2** – riguarda interventi in alveo con decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

**Priorità 3** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali.

**Priorità 4** – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

**Priorità 5** – Riguarda la manutenzione dei sentieri in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione e relizzazione di staccionate in legno.

**Priorità 6** – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 7** – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di San Costantino Albanese Aree verdi, aree Pic-nic- Aree si sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

**Priorità 8** – Riguarda la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

**Priorità 9** – Riguarda l'implementazione vivaistica.

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	P R	Intervento	Importo €
1	14158.74 ml.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.030</b> Descrizione Pulizia Cunette	<b>9.344,77</b>
2	42476.21 mq.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.032</b> Descrizione Pulizia di scarpate	<b>38.653,35</b>
3	203.48 ml.	1	<b>Cod. Prezzario L.02.019</b> Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate	<b>5.060,50</b>
4	51027.43 mq.	2	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale	<b>107.157,60</b>
5	800 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.004</b> Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	<b>6.508,00</b>
6	4133,16 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>75.899,95</b>
7	132 cad.	3	<b>Cod. Prezzario N.P.1</b> Descrizione Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).	<b>14.256,00</b>
8	13,3 ha.	4	<b>Cod. Prezzario I.03.017.01</b> Descrizione Diradamento di debole intensità	<b>21.660,91</b>
9	13 ha		<b>Cod. Prezzario I.02.020</b> Descrizione Ripulitura castagneto	<b>13.565,63</b>
10	54885,27 mq.	4	<b>Cod. Prezzario L.01.008.3</b> Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	<b>37.870,84</b>
11	1000 mc.	4	<b>Cod. Prezzario I.03.021.02</b> Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	<b>4.930,00</b>
12	4147,10 ml.	5	<b>Cod. Prezzario I.03.006</b> Descrizione Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	<b>9.372,45</b>
13	4788,96 ml.	5	<b>Cod. Prezzario I.03.007</b> Descrizione Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un	<b>13.840,09</b>



			fronte complessivo di m. 1,50.	
14	590 ml.	5	<b>Cod. Prezzo I.03.014</b> Descrizione Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità ml.	<b>2.796,60</b>
15	1303.06 ml.	6	<b>Cod. Prezzo I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>2.796,60</b>
16	428,90 ml.	7	<b>Cod. Prezzo F.03.082</b> Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	<b>12.897,02</b>
17	145.80 ml.	7	<b>Cod. Prezzo F.03.080</b> Descrizione Realizzazione di recinzioni	<b>13.112,11</b>
18	1283.32 Cau.	8	<b>Cod. Prezzo N.P.2</b> Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	<b>107.157,60</b>
19	755.00 cau.	9	<b>Cod. Prezzo N.P.2</b> Descrizione Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio forestale	<b>63.042.50</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)