



SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
TERRANOVA DI POLLINO	POTENZA	POTENZA 2	9	

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Paraturo	21-33	Acque	20 mc..	1	Disfacimento vecchi gabbioni
2	Paraturo	21-33	Acque	20 mc..		Fornitura e posa in opera di gabbioni
	Strada Destra Delle Donne	54	Strade - 54	18 mc..		
	Strada Destra delle Donne	54	66	15 mc..		
	Strada comunale timpone savaza	42	Strade -139	12 mc..		
	Strada Comunale via mulino	39	Strade- 182	10 mc..		
	Strada Destra delle donne	54	Acque - 150	5 mc..		
3	Strada comunale Loc. San Migalio	48	Strade	10 mc..		Realizzazione di muretti in pietra a secco
	Strada comunale timpone della scala	14	644	10 mc..		
	Strada comunale . Destra delle Donne	54	Strade - 218	15 mc..		
4	Via A. Castellano	37	Strade	18 mc..		Muratura in elevazione, retta o curva o obbligua di pietrame in opera con malta cementizia
	Loc. Destra delle Donne	54	Strade	21 mc..		
	Loc. Destra delle Donne	54	Strade	21 mc..		
	Via Processionale		Strade	16 mc..		
	Via grotta	14	644	15 mc..		
	Loc. Ciglio del Sambuco	20		12 mc..		
	Loc. S. Antonio	37		15 mc..		
5	Terranova - Casa del Conte -Lago Duglia- Tuppo Vuturo			7220 ml.		Pulizia di Cunette
	Terranova - Destra delle Donne - Vena della Ricotta -Curruturo - Piano Rizzo			4100 ml.		
	Loc. Paraturo			680 ml.		
	Casa del Conte -Ciglio Sanbuco -acquatremola			2710 ml.		
	Circonvallazione -Depuratore Campo Sportivo			1210 ml.		
	Terranova -Santuario Madonna della Pietà -Acquafetente -Malafida - Fossi			3420 ml.		
	Loc. Vigne			305 ml.		
	Loc. Sant'Onofrio			220 ml.		
	Strada ex SS92 -San Migalio - Alessandria del Carretto			5910 m.		
	Strada Casa del Conte -Catusa			600 ml.		



6	Terranova - Casa del Conte -Lago Duglia- Tuppo Vuturo			21660 mq.	1	Pulizia di scarpate
	Terranova - Destra delle Donne - Vena della Ricotta -Curruturo - Piano Rizzo			12.300 mq.		
	Loc. Paraturo			2040 mq.		
	Casa del Conte -Ciglio Sanbuco - acquatremola			10260 mq.		
	Circonvallazione -Depuratore Campo Sportivo			3630 mq.		
	Terranova -Santuario Madonna della Pietà -Acquafetente -Malafida - Fossi			10260 mq.		
	Loc. Vigne			915 mq.		
	Loc. Sant'Onofrio			660 mq.		
	Strada ex SS92 -San Migalio - Alessandia del Carretto			17730 mq.		
	Strada Casa del Conte -Catusa			1800 mq.		
7	Loc. Fontana Fredda			15 ml.	1	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
	Loc. Tavernola			90 ml.		
	Loc. Timpone della Scala			15 ml.		
	Strada Terranova - Destra delle Donne			34 ml.		
	Loc. San Migalio			69,717 ml.		
8	Strada Casa del Conte zona coste	35		400 mc.		Disfacimenti di vecchi materassi metallici
9	Fiume Sarmento Ponte Malafida - Fosso Scutari	71	Acque	1000 mq.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Fiume Sarmento Ponte San Migalio	41	Acque	500 mq.		
10	Fiume Sarmento Ponte Malafida - Fosso Scutari	71	Acque	4000 mc.	2	Ripristino Argini
	Fiume Sarmento Ponte San Migalio	41	Acque	2000 mc.		
11	Canale Pietra Casella -Calanche	36	Acque	25070 mq.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Fiume Sarmento Loc. Casa del Conte - Paraturo	21-33-25	Acque	11000 mq.		
	Fosso Destra delle Donne -Vena della Ricotta	54	Acque	10500 mq.		
	Loc. Casa del Conte Fosso Acquagentile mq.	51-19	Acque	6050 mq.		
	Fossi Piano della Frana	37-36	Acque	6150 mq.		
	Fosso San Vito	39	Acque	2000 mq.		
	Fosso Pietà	40	Acque	3790 mq.		
	Fosso Santa Maria delle Grazie	37	Acque	6145 mq.		
	Loc. Tavernola	15-16	Acque	20000 mq.		
	Loc. Lago Duglia	31	Acque	8800 mq.		
	Loc. Fontana Fredda	25	Acque	2000 mq.		



	Loc. Varie		Acque	8.172,865 mq.		
12	Loc. L.. Duglia-Chidichimo	31	32	1500	3	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
13	Loc. Tavernola	35	6-25	700		Realizzazione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile
14	Loc. Lago Fornace	15	74	500 ml.		Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
	Loc.San Vito	39	275	200 ml.		
	Loc.Area Cimiteriale	39	125	100 ml.		
	Loc.Pietà	40	17-14	1000,086 ml.		
	Loc.Pietà	14	67	200 ml.		
	Loc. Calvario	14	87	600 ml.		
15	Loc. Lago fornace	15		500 ml.		Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. Pietà	14		300 ml.		
	Loc. Sciartaglie	8		798 ml.		
16	Loc. Lago duglia-Lago fondo	26	4	1.652,48 ml.	Manutenzione di piste forestali permanenti	
17				792 Cau.	Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).	
18	Località Angiolicchio	15	74	10 ha.	4	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.
	Località Calvario	14	87	15 ha.		
	Loc. Timpa delle murge	18	17	5.5 ha.		
	Loc. Timpa delle murge	17	6	3.5 ha.		
	Località Pietà	40	17	3 ha.		
	Località Fronte di mola	22	30	2 ha.		
19	Località Angiolicchio	15	74	80000 mq.	Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti	
	Località Pietà	40	17	4000 mq.		
	Località Calvario	14	87	76000 mq.		
	Località Murgie	17	6	2254.42 mq.		
20		15-14-40-17-22	74-87-17-6-30	943 mc.	Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	
21	Sentiero n. 950 L. duglia Piani del Pollino			3000 ml.	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere
	Sentiero Garavina n. 955			2500 ml.		
	Sentiero Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace			1500 ml.		
	Percorso Marathon			2000 ml.		
	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sentiero Didattico)			1500 ml.		



	Sentiero Parcheggio-Centro servizi			400 ml.		necessario.
	Sentiero n. 980/B Acquatremola - Catusa			600 ml.		
22	Sentiero n. 950 L. duglia Piani del Pollino			1000 ml.	6	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
	Sentiero Garavina n. 955			2000 ml.		
	Sentiero Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace			1500 ml.		
	Percorso Marathon			1500ml.		
	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sentiero Didattico)			2000 ml.		
	Sentiero Parcheggio-Centro servizi			800 ml.		
	Sentiero n. 980/B Acquatremola - Catusa			1200 ml.		
23	Loc. Fossi			800 ml.	6	Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. Timpone Savaza			600 m.		
	Loc. Tavernola -Pietrasasso			785.96 ml.		
	Loc. Lavine			600 ml.		
	Loc. Varie			168.42 ml.		
24	Loc. Timpone della scala			190 ml.	7	Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
	Loc. S. Antonio -Balsamano			120 ml.		
	Loc. Lago Duglia			105 ml.		
	Via Grotta			95 ml.		
	Loc. Pietà			150 ml.		
	Via Mulino			110 ml.		
	Belvedere Garavina			40 ml.		
	Loc. Paraturo			110 ml.		
	Loc. Pioppo Bivio Paraturo			170 ml.		
	Loc. Piano Giumenta			535,66 ml.		
	Loc. Acquatremola			89 ml.		
Loc. Varie			179.60 ml.			
25	Loc. Petra Castello			1 cad.		Posa in opera di tettoia
26	Loc. Fronte di Mola			2 Cad.		Posa in opera di passerelle in legno
27	Centro urbano e periurbano sommano gg.II			2909,623 Cau.	8	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.
28	Manutenzione Vivai			1 Cad.	9	Implementazione vivaistica

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	ZONA PARCO-ZPS		



2	ZONA PARCO-ZPS		
3	ZONA PARCO-ZPS		
4	ZONA PARCO-ZPS		
5	ZONA PARCO-ZPS		
6	ZONA PARCO-ZPS		
7	ZONA PARCO-ZPS		
8	ZONA PARCO-ZPS		
9	ZONA PARCO-ZPS		
10	ZONA PARCO-ZPS		
11	ZONA PARCO-ZPS		
12	ZONA PARCO-ZPS		
13	ZONA PARCO-ZPS		
14	ZONA PARCO-ZPS		
15	ZONA PARCO-ZPS		
16	ZONA PARCO-ZPS		
17	ZONA PARCO-ZPS		
18	ZONA PARCO-ZPS		
19	ZONA PARCO-ZPS		
20	ZONA PARCO-ZPS		
21	ZONA PARCO-ZPS		
22	ZONA PARCO-ZPS		
23	ZONA PARCO-ZPS		
24	ZONA PARCO-ZPS		
25	ZONA PARCO-ZPS		
26	ZONA PARCO-ZPS		
27	ZONA PARCO-ZPS		
28	ZONA PARCO-ZPS		

DESCRIZIONE AREA (breve)

DESCRIZIONE AREA: Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

Priorità 1 – riguardano aree a rischio idrogeologico con posa in opera di gabbionature nel torrente Sarmento. Posa in opera di gabbionatura lungo le strade comunali oggetto di avvallamento della sede stradale. Realizzazione di muretti in pietra e viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Priorità 2 – riguarda interventi in alveo con sistemazione degli argini del torrente Sarmento, decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

Priorità 3 – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali.

Priorità 4 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

Priorità 5 – Riguarda la manutenzione dei sentieri in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.

Priorità 6 – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Priorità 7 – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Terranova di Pollino Aree verdi, aree Pic-nic- Aree si sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Priorità 8 – Riguarda la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

Priorità 9 – Riguarda l'implementazione vivaistica.

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	P R	Intervento	Importo €
1	20 mc.	1	Cod. Prezzario L.01.023 Descrizione Disfacimento vecchi gabbioni	225,40
2	80 mc.	1	Cod. Prezzario L.02.034.02 Descrizione Fornitura e posa in opera di gabbioni	5.802,40
3	35 mc.	1	Cod. Prezzario E.03.035 Descrizione Realizzazione di muretti in pietra a secco	5.264,00
4	97 mc.	1	Cod. Prezzario E.03.038 Descrizione Muratura in elevazione, retta o curva o obbligua di pietrame in opera con malta cementizia	8.772,68
5	26375 ml.	1	Cod. Prezzario E.01.030 Descrizione Pulizia Cunette	17.407,50
6	81255 mq.	1	Cod. Prezzario E.01.032 Descrizione Pulizia di scarpate	73.942,05
7	213.72 ml.	1	Cod. Prezzario L.02.019 Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate	5.315,14
8	400 mc.	1	Cod. Prezzario L.01.024 Descrizione Disfacimenti di vecchi materassi metallici	3.568,00
9	1500 mq.	2	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale	3.150,00
10	6000 mc.	2	Cod. Prezzario L.01.020.01 Descrizione Ripristino Argini	9.480,00
11	109677.87 mq.	2	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale	230.323,52
12	1500 ml.	3	Cod. Prezzario I.03.002 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde	7.335,00
13	700 ml.	3	Cod. Prezzario I.03.003 Descrizione Realizzazione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile	17.885,00
14	2600,09 ml.	3	Cod. Prezzario I.03.004 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	24.544,81
15	1598 ml.	3	Cod. Prezzario I.03.008 Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	31.896,08



16	1652,48 ml.	3	Cod. Prezzario I.03.009 Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	52.168,90
17	792 cad.	3	Cod. Prezzario N.P.1 Descrizione Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).	85.536,00
18	39 ha.	4	Cod. Prezzario I.03.020.01 Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	60.303,36
19	162254,42 mq.	4	Cod. Prezzario L.01.008.3 Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	111.955,55
20	943 mc.	4	Cod. Prezzario I.03.021.02 Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	4.648,99
21	11500 ml.	5	Cod. Prezzario I.03.006 Descrizione Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	25.990,00
22	10000 ml.	5	Cod. Prezzario I.03.007 Descrizione Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	28.900,00
23	2954,37 ml.	6	Cod. Prezzario I.03.008 Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	58.969,30
24	1893.66 ml.	7	Cod. Prezzario F.03.081 Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	56.960,33
25	1 cad.	7	Cod. Prezzario F.03.065 Descrizione Posa in opera di tettoia in legno	4.088,27
26	1 cad.	7	Cod. Prezzario Descrizione Posa in opera di passerelle in legno	1.000,00
27	2909,62 Cau.	8	Cod. Prezzario N.P.2 Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	242.953,52
28	1 cau	9	Cod. Prezzario N.P.2 Descrizione Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio forestale	12.608,50

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)