


REGIONE BASILICATA



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione

Progetto Generale

SCHEDA INTERVENTO N. PZ-1-F104

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
MELFI	POTENZA	POTENZA 1	3 Rionero in V.	5


N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Torrente Meflia	/	varie	6100 ml	1	Manutenzione annuale canali e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare all'opera la piena funzionalità
2	Torrente Meflia	/	varie	1856,82 ml	1	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio....
3	Torrente Melfia	/	varie	12800 mq	2	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici in terreni di qualsiasi natura e consistenza...
4	Mosco Frasca /Palorotondo	48/21	12, 24, 34/99	1212,17 ml	2	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 4 mt, da eseguire una volta l'anno....
5	Palorotondo/Frasca	21/48	99/12, 24, 34	6633,11	3	Prevenzione antincendio boschivo mediante manutenzione viale attivo verde.....
6	Melfie/Bosco Frasca	48/54	12/31	18000	4	Sfolli e cure colturali mediante decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invasa da rovi, arbusti....
7	Bosco Frasca	48/54	12/31	12,00 ha	4	Diradamento , ripulitura mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio di arbusti, potatura bassa in boschi
8	Bosco Frasca	48	12, 31	1042,69 ml	4	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 4 mt, da eseguire una volta l'anno....
9	Palorotondo	21	99	237,67 ml	5	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 2,5 – 3,0 mt, non soggetta a manutenzione da almeno 2 anni....
10	Palorotondo	21	99	480 ml	5	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce S. Andrea in pali di pino torniti diametro 10 – 12 cm...
11	Zona PIP/Frasca/Palorotondo/Campo sportivo	/	/	32055,51 mq	6	Pulizia di scarpate stradali invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti ...
12	Loc. varie	/	/	1223,1	8	Lavori di verde urbano e periurbano...

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	Sic Rete Natura 2000		D.G.R. 2461

Descrizione dell'area:

Melfi è la città federiciana per eccellenza, all'estremo nord della Basilicata, nella provincia di Potenza e nel cuore del Vulture, vulcano ormai spento. L'Imperatore Federico II di Svevia scelse il castello normanno svevo come residenza estiva e nelle foreste del Vulture praticava la falconeria, il suo hobby prediletto... Immersa nella splendida cornice paesaggistica del Vulture Melfese, la città federiciana ha una cinta muraria unica nell'Italia meridionale, circondata interamente da antiche mura normanne con torrioni di avvistamento. L'abitato è dominato dal maestoso castello normanno-svevo, costruito, appunto, dai normanni e ampliato da Federico II di Svevia, nelle cui stanze, ha sede il "Museo Archeologico Nazionale del

**Progetto Generale**

Vulture Melfese Massimo Pallottino”, in cui è custodita l’importante documentazione archeologica rinvenuta nel comprensorio del Vulture Melfese. La splendida città di Melfi sorge a nord della provincia di Potenza, alle pendici del Monte Vulture, vulcano attivo fino al Pleistocene superiore ma ormai spento. L’area del Vulture è uno dei luoghi più intimi e paesaggistici della terra lucana e i versanti del vulcano sono ricoperti da una fitta e rigogliosa vegetazione favorita dalla naturale fertilità dei terreni.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione:

La gestione è rivolta a conservare gli alberi che isolati, o in gruppi, coprono più o meno regolarmente il terreno in modo che il loro numero non possa mai essere a detrimento della produzione erbacea. Gli interventi da attuare saranno rivolti alla potatura agli alberi esistenti, decespugliamenti selettivi a carico del sottobosco per reclutare i semenzali in modo da assolvere contemporaneamente le finalità protettive, produttive ed estetico-paesaggistiche.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:


Gli interventi saranno mirati alla mitigazione del dissesto idrogeologico attuato mediante la manutenzione e realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale e all'intervento in alveo, pertinenze idrauliche e isole, mediante la rimozione vegetazionale e detritica.

Inoltre, saranno attuati interventi per il mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi;

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	6100 1856,82	1	L.03.014 <i>Manutenzione annuale canali e fossi di guardia.....</i> E.01.030 <i>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione del materiale...</i>	€ 17.651,90
2	12800 1212,17	2	L.01.001 <i>Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici...</i> I.03.010 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 4 mt...</i>	€ 35.303,80
3	6633,11	3	I.03.004 <i>Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde, fasce di riduzione...</i> L.01.008.01 <i>decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore 50%</i>	€ 69.702,90
4	18000 12,00 1042,69	4	L.01.008.01 <i>Decespugliamento area boscata con pendenza media inf. 50%...</i> I.03.017.02 <i>spalcatura di fustaia di resinose da eseguirsi a mano.....</i> I.02.007 <i>Intervento di miglioramento forestale attraverso l'allontanamento di soggetti intristiti o deperienti...</i> I.03.008 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 2,5/3,0 mt...</i>	€ 56.738,25
5	237,67	5	I.03.009 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 2,5/3,0 mt non soggette a manutenzione da almeno 2 anni....</i>	€ 18.912,75

REGIONE BASILICATA



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione

Progetto Generale

	480		F.03.082 <i>fornitura e realizzazione di staccionata in pali di castagno...</i>	
6	32055,51	6	L.01.007.01 <i>Pulizia di scarpate stradali da arbusti, rovi ed erbe infestanti...</i>	€ 18.912,75
7	1223,10 gg	8	<i>Lavori di verde urbano e periurbano</i>	€ 102.128,85