

REGIONE BASILICATA



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione

Progetto Generale

SCHEDA INTERVENTO N. PZ-1-G261

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
PALAZZO S. G.	POTENZA	POTENZA 1	7 Gaudio	5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Mulini Mattinelle/Fiumara	/	varie	4000 ml	1	Manutenzione annuale canali e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare all'opera la piena funzionalità
2	Mulini Mattinelle/Fiumara	/	varie	1843,94 ml	1	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio....
3	Mulini Mattinelle/S. Giulia	/	varie	10800 mq	2	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici in terreni di qualsiasi natura e consistenza...
4	Mulini Mattinelle/S. Giulia	/	varie	351,60 ml	2	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 4 mt, da eseguire una volta l'anno....
5	Bosco S. Giulia/ S. Leonardo	25	6,36	3150 ml	3	Prevenzione antincendio boschivo mediante manutenzione viale attivo verde.....
6	Bosco S. Giulia	21	86	2,6 ha	4	Diradamento , ripulitura mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio di arbusti, potatura bassa in boschi
7	Bosco S. Giulia	21/25	86,6	16000 mq	4	Sfolli e cure colturali mediante decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invasa da rovi, arbusti....
8	Bosco S. Giulia	25	6	1026,18 ml	4	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 2,5 – 3,0 mt, da effettuare una volta l'anno....
9	Bosco S. Giulia	21	86	173,50 ml	5	Manutenzione pista forestale permanente, larghezza media 2,5 – 3,0 mt, non soggetta a manutenzione da almeno 2 anni....
10	Bosco S. Giulia	21	86	300 ml	5	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce S. Andrea in pali di castagno decortecciati....
11	Laghetto s. Giulia/Tabacchificio...	/	varie	21370,34 mq	6	Pulizia di scarpate stradali invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti ...
8	Loc. varie	/	/	815,4 gg	8	Lavori di verde urbano e periurbano...

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
	/	/	D.G.R. 1982

Descrizione dell'area:

Nel suo nome è impressa la sua storia: “Palatium Sancti Gervasii”, rimanda infatti al palazzo fatto edificare dall’Imperatore di Svevia Federico II. In paese è intensa la percezione della simbiosi tra il borgo e il palazzo e forte è il connubio tra storia, cultura e arte che rendono il paese meta imperdibile. Il suo centro abitato, da cui si gode un’ampia panoramica sulla vicina Murgia pugliese, sorge su un promontorio dominato dal castello-maniero utilizzato dallo “Stupor Mundi” come luogo per l’allevamento dei suoi cavalli. A Palazzo San Gervasio ha sede la preziosa “Pinacoteca D’Errico” dedicata a Camillo d’Errico, raffinato mecenate lucano e collezionista appassionato. Palazzo San Gervasio, uno dei comuni appartenenti alla splendida valle dell’alto Bradano, è circondato da una rigogliosa vegetazione e da numerose alture. Il contesto ambientale



Progetto Generale

circostante colpisce il visitatore anche per la ricchezza di acque e pascoli e segna il passaggio dall'altopiano arido della Murgia pugliese ai fertili terreni del fondovalle lucano. Particolarmente suggestivo è il lago artificiale Lago Fontetusio, nella contrada Santa Giulia, incastonato in una conca naturale tra alberi secolari e una pineta meta di moltissimi turisti e appassionati di pesca sportiva.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione:

La gestione è rivolta a conservare gli alberi che isolati, o in gruppi, coprono più o meno regolarmente il terreno in modo che il loro numero non possa mai essere a detrimento della produzione erbacea. Gli interventi da attuare saranno rivolti alla potatura agli alberi esistenti, decespugliamenti selettivi a carico del sottobosco per reclutare i semenzali in modo da assolvere contemporaneamente le finalità protettive, produttive ed estetico-paesaggistiche.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi saranno mirati alla mitigazione del dissesto idrogeologico attuato mediante la manutenzione e realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale e all'intervento in alveo, pertinenze idrauliche e isole, mediante la rimozione vegetazionale e detritica.

Inoltre, saranno attuati interventi per il mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi;

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	4000 1843,94	1	L.03.014 <i>Manutenzione annuale canali e fossi di guardia.....</i> E.01.030 <i>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione del materiale...</i>	€ 25.217,00
2	10800 351,60	2	L.01.001 <i>Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici...</i> I.03.010 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 4 mt...</i>	€ 50.434,00
3	3150 782,72	3	I.03.004 <i>Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde, fasce di riduzione...</i> L.01.008.01 <i>decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore 50%</i>	€ 45.390,60
4	16000 2,60 1026,18	4	L.01.008.01 <i>Decespugliamento area boscata con pendenza media inf. 50%...</i> I.03.017.02 <i>spalcatura di fustaia di resinose da eseguirsi a mano.....</i> I.02.007 <i>Intervento di miglioramento forestale attraverso l'allontanamento di soggetti intristiti o deperienti...</i> I.03.008 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 2,5/3,0 mt...</i>	€ 37.825,50
5	173,50	5	I.03.009 <i>Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 2,5/3,0 mt non soggette a manutenzione da almeno 2 anni....</i> F.03.082 <i>fornitura e realizzazione di staccionata in pali di castagno...</i>	€ 12.608,50

REGIONE BASILICATA



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione

Progetto Generale

	300			
6	21370,34	6	L.01.007.01 <i>Pulizia di scarpate stradali da arbusti, rovi ed erbe infestanti...</i>	€ 12.608,50
7	815,40 gg	8	<i>Lavori di verde urbano e periurbano</i>	€ 68.085,90

Documentazione Fotografica
scheda N. PZ-1-G261

