

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
SAN CHIRICO NUOVO	POTENZA	1	9	2

N.	LOCALITA'	F G	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Varie strade poderali - convoglio in scarichi			8.000,00	1	Erosioni superficiali
2	Torrente San Chirico - tratto ponte Stigliano			12.000,00	2	Decespugliamento scarpate fluviali
3	Torrente San Chirico - tratto ponte Stigliano			1,20	2	Diradamento ed eliminazione di secco
4	Fascia N° 1 su Strada Cupolcchio - Fonti			2.400,00	3	Viale tagliafuoco
5	Fascia N° 2 su Strada Cupolcchio - Fonti			3.100,00	3	Viale tagliafuoco
6	Strada turistica - S.P. 38			1.500,00	3	Manutenzione pista forestale
7	Boschetto del Calvario			1.200,00	3	Manutenzione pista forestale
8	Pineta F. 13 part. 832			5.300,00	4	Decespugliamento area boscata
9	Pineta F. 13 part. 832			0.60	4	Diradamento ed eliminazione di secco
10	Sentiero Bosco Guardiola			1.000,00	5	Manutenzione sentieri
11	"Ippovia" Bosco Guardiola			2.000,00	5	Manutenzione pista forestale
12	"Via Crucis" Bosco Guardiola			2.500,00	5	Manutenzione pista forestale
13	Strada Cupolicchio - Fonti			4.500,00	6	Pulizia cunette
14	Via contrada Ripa e tratturi annessi			500,00	6	Pulizia cunette
15	Via "Dei Cugni"			500,00	6	Pulizia cunette
16	Via "Creta rossa"			500,00	6	Pulizia cunette
17	Contrada "Pantoni"			500,00	6	Pulizia cunette
18	URBANO e PERIURBANO			gg. cau 1.060,00	8	Lavori in economia



## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	SI	NO	NO
5	SI	NO	NO
6	SI	NO	NO
7	SI	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
13	SI	NO	NO
14	NO	NO	NO
15	NO	NO	NO
16	NO	NO	NO
17	NO	NO	NO

## DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	P R	Intervento	Importo €
1	ml. 8.000,00	1	<b>I-03-014</b> Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	<b>48.000,00</b>
2	mq. 27.960,00	2	<b>L-01-007</b> Decespugliamento di scarpate stradali, .... Escluso trasporto a discarica <b>01</b> - con raccolta in ambito del cantiere	<b>7.080,00</b>
3	Ha. 1,20	2	<b>I-03-017</b> Diradamento,ripulitura mediante l'eliminazione del materiale secco, ecc; 02) pendenza tra 20% e 40%	<b>2.170.62</b>
4/5	ml. 5.500,00	3	<b>I-03-02</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione ..... eventuale bruciatura, o, in alternativa	<b>26.840,00</b>



			cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
6/7	MI 2.700,00	3	<b>I-03-08</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media....cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco	<b>53.892,00</b>
8	Mq. 5.300,00	4	<b>L-01-008</b> Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore...escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica  01 - su aree ad alta densità di infestanti	<b>4.187,00</b>
9	Ha 0,60	4	<b>I-03-17</b> Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione del materiale secco ..... Comprensivi di abbattimento <b>02</b> - pendenza media tra il 20% ed il 40%	<b>1.085,31</b>
10	ml. 1.000,00	5	<b>I-03-06</b> Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della vegetazione invadente ....larghezza 1,20 mt	<b>2.260,00</b>
11/12	MI4.500,00	5	<b>I-03-08</b>  "Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,50 - 3,00 mt....cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco"	<b>89.820,00</b>
13/17	ml. 6.500,00	6	<b>E-01-030</b> Pulizia cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi;	<b>4.290,00</b>
18	gg. 1.060,00	7 8 9	<b>N.P. 1</b> (Priorità - 7 -) Valorizzazione prodotti legnosi (Priorità - 8 -) Verde urbano e perturbano (Priorità - 9 -) Implementazione vivaistica	<b>88.510,00</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)