

SCHEDA INTERVENTO N. 4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
SPINOSO	POTENZA	PZ 2	2	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	MONTE RAPARO	24	224,226	ml 1750	1	Pulizia canali e fossi di guardia
2	LO,. SERRA	10,17,18	VARIE	ml. 1350	1	Pulizia canali e fossi di guardia
3	MONTE RAPARO	24	224,226	ml 1500	1	pulizia cunette
4	LOC. SERRA	10,17,18	VARIE	ml. 1350	1	pulizia cunette
5	Vasca m. romano			m ² 18400	2	decespugliamento
6	TORR. SCORZE	1,11	VARIE	m ² 8000	2	decespugliamento
7	LOC. SERRA ISCA	24	194	1001,27	3	manutenzione viale tagliafuoco
8	LOC. SERRA ISCA	24	194	ha 3,05	3	decespugliamento
9	LOC. SERRA ISCA	24	113	ha 5,10	3	decespugliamento
10	LOC. SERRA ISCA	24	133	ha 0,17	3	decespugliamento
11	loc. chiusi	16	1	ha 7,00	3	decespugliamento
12	loc maddalena	8	273	ha 1,60	3	decespugliamento
13	ficarella	1	308	ha 0,06	4	ripulitura
14	ficarella	1	311	ha ,23	4	ripulitura
15	ficarella	1	313	ha 0,11	4	ripulitura
16	maddalena	8	273	ha 4,80	4	ripulitura
17	maddalena	9	107	ha 3,96	4	ripulitura
18	serra dell'isca	24	113	ha 2,00	4	ripulitura
19	serra dell'isca	24	133	ha 0,13	4	ripulitura
20	serra dell'isca	24	194	ha 2,00	4	ripulitura
21	ficarella	1	308	ha 0,06	4	diradamento
22	ficarella	1	311	ha ,23	4	diradamento
23	ficarella	1	313	ha 0,11	4	diradamento
24	maddalena	8	273	ha 4,80	4	diradamento
25	maddalena	9	107	ha 3,96	4	diradamento
26	serra dell'isca	24	113	ha 2,00	4	diradamento
27	serra dell'isca	24	133	ha 0,13	4	diradamento
28	serra dell'isca	24	194	ha 2,00	4	diradamento
29	monte raparo capill	24	224	ml 320	5	manutenzione pista forestale
30	lungo lago	1,4	VARIE	m ^q 9300	6	pulizia scarpate
31	loc. piani	12,14	VARIE	m ^q 4500	6	pulizia scarpate
32	loc. santamaria	4	VARIE	m ^q 3600	6	pulizia scarpate
33	ficarella pertusillo	1	308,311	ml 210	7	fornitura e realizzazione staccionata
34	croce raparo	24	224	ml 110	7	fornitura e realizzazione staccionata
35	Varie secondo int.			492 gg.	8	Pulizia e cura delle aree verdi
36	vivaio villa d'Agri			163gg. Cau	9	cura piante vivaio Bosco Galdo



VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	SI	NO	NO
2	SI	NO	NO
3	SI	NO	NO
4	SI	NO	NO
5	SI	NO	NO
6	SI	NO	NO
7	SI	NO	NO
8	SI	NO	NO
9	SI	NO	NO
10	SI	NO	NO
11	SI	NO	NO
12	SI	NO	NO
13	SI	NO	NO
14	SI	NO	NO
14	SI	NO	NO
14	SI	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 3100	1	Cod. Prezzario: I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	18600
2	ml. 2850	1	Cod. Prezzario: E.01.030 Descrizione: Pulizia ddi cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi...	1881
3	mq. 8000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase.	16800
4	mq 18400	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	24288



4	ml.1001,27	3	Cod. Prezzario: I.03.002 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio PARZIALE della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	4896,21
5	ha 16,92	3	Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%;	22614,43
6	ha 12,29	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	9291,24
7	ha 12,79	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	21644,62
8	ml. 320	5	Cod. Prezzario: I.03.008 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	10102,40
11	mq. 17400	6	L . 01.007.01 Descrizione: DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI	10266
12	ml. 320	7	Cod. Prezzario: F.03.081 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino....	10467,20
15	1056 gg.Cau	8	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	41115,40
15	163 gg. Cau	9	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	13610,50

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)