



SCHEDA INTERVENTO N. 5

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
VIGGIANO	POTENZA	PZ 2	2	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	RIFREDDO	63	8	ml 3700	1	Pulizia canali e fossi di guardia
2	CEN. STORICO FORGE	54	VARIE	ml. 1100	1	Pulizia canali e fossi di guardia
3	STRADA COM. CIRIDDI	36	VARIE	ml.1800	1	Pulizia canali e fossi di guardia
4	RIFREDDO	63	8	ml 3700	1	pulizia cunette
5	CEN. STORICO FORGE	54	VARIE	ml. 1100	1	pulizia cunette
6	STRADA COM. CIRIDDI	36	VARIE	ml.1800	1	pulizia cunette
7	vasca alli	29	633	m ² 8000	2	decespugliamento
8	vasca alli faver	31	805	m ² 4800	2	decespugliamento
9	torr.alli	47,50	VARIE	m ² 33900	2	decespugliamento
10	rifreddo	63	8	ml 1000	3	manutenzione viale tagliafuoco
11	rifreddo	63	8	ha 20	3	decespugliamento
12	rifreddo	63	7	ha 0,39	3	decespugliamento
13	rifreddo	63	11	ha 1,08	3	decespugliamento
14	rifreddo	63	12	ha 3,33	3	decespugliamento
15	rifreddo	63	9	ha 0,87	3	decespugliamento
16	rifreddo	63	10	ha 0,41	3	decespugliamento
17	cembrina	67	140	ha 9,32	3	decespugliamento
18	cembrina	67	141	ha 1,89	3	decespugliamento
19	rifreddo	63	8	ha 19,50	4	ripulitura
20	rifreddo	63	7	ha 0,39	4	ripulitura
21	rifreddo	63	11	ha 1,08	4	ripulitura
22	rifreddo	63	12	ha 3,33	4	ripulitura
23	rifreddo	63	9	ha 0,87	4	ripulitura
24	rifreddo	63	10	ha 0,41	4	ripulitura
25	cembrina	67	140	ha 9,32	4	ripulitura
26	cembrina	67	141	ha 1,89	4	ripulitura
27	rifreddo	63	8	ha 19,50	4	diradamento
28	rifreddo	63	7	ha 0,39	4	diradamento
29	rifreddo	63	11	ha 1,08	4	diradamento
	rifreddo	63	12	ha 3,33	4	diradamento
	rifreddo	63	9	ha 0,87	4	diradamento
	rifreddo	63	10	ha 0,41	4	diradamento
	cembrina	67	140	ha 9,32	4	diradamento
	cembrina	67	141	ha 1,89	4	diradamento
	RIFREDDO	63	8	ml 1100,2	5	manutenzione pista forestale
	CEN. STORICO FORGE	54	VARIE	m ² 3300	6	pulizia scarpate
	ciriddi		VARIE	m ² 5400	6	pulizia scarpate
	circon. cimitero		VARIE	m ² 4200	6	pulizia scarpate



	Varie secondo interv.		198 gg.Cau	3	lotta attiva antincendio
	Varie secondo interv.		1056 gg.	8	Pulizia e cura delle aree verdi
	vivaio villa d'Agri		163gg. Cau	9	cura piante vivaio Bosco Galdo

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
13	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 6600	1	Cod. Prezzario: I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	39600
2	ml. 6600	1	Cod. Prezzario: E.01.030 Descrizione: Pulizia ddi cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi...	4356
3	mq. 12800	2	Cod. Prezzario: I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase.	16896



4	mq 33900	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	71190
4	ml.1000	3	Cod. Prezzario: I.03.004 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	9440
5	ha 37,29	4	Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50% ;	49839,95
6	gg.198	3	Cod. Prezzario: NP01 Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	21384
7	ha 36,79	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	27813,24
9	ha 36,79	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	59917,66
10	ml. 1100,20	5	Cod. Prezzario: I.03.008 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	21959,99
11	mq. 12900	6	Cod. Prezzario: L . 01.007.01 Descrizione: DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI	7611
12	ml. 280	7	Cod. Prezzario: F.03.081 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino....	9158,80
15	1056 gg.Cau	8	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	88194,30
15	163 gg. Cau	9	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	13610,50

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)