

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TRICARICO	MATERA	MATERA	22

Azioni da finanziare (art. 2, commi 3 e 5, DM 2023) - INTERVENTO SCHEDA N. 1 Azioni a) - d)

Azione a) - Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani

Azione d) -Progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno

N°	Azione	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M	Sup./est. Intervento	Tipologia Intervento
1	a	Via P. A. Ferri	65	300-1103	m	64	FORMAZIONE DI GRADONI consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
2	a	Via P. A. Ferri	65	300-1103	mq	50	FORMAZIONE DI PIAZZOLE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
3	a	Via P. A. Ferri	65	300-1103	cad	50	SCAVO PER APERTURA BUCA - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere;
4	a	Via P. A. Ferri	65	300-1103	cad	50	FORNITURA PIANTE DI LATIFOGLIE - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere
5	a	Via P. A. Ferri	65	300-1103	cad	50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO TUTORE - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere
6	a	Fosso Cacarone in corrispondenza S.P.	54	141	mq	2090	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna;
7	a	Fosso Cacarone in corrispondenza S.P.	54	141	cad	30	ABBATTIMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna



8	a	Fosso Cacarone in corrispondeza S.P.	54	141	mc	150	ESBOSCO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
9	a	Fosso Cacarone in corrispondeza S.P.	54	141	mq	2090	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
10	a	Sotto Via Appia	65	233- 135- 720	mq	1260	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
11	a	Sotto Via Appia	65	233- 135- 720	Cad	10	ABBATTIMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
12	a	Sotto Via Appia	65	233- 135- 720	mc	30	ESBOSCO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
13	a	Sotto Via Appia	65	233- 135- 720	mq	840	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
14	a	Sotto Via Appia	65	233- 135- 720	mq	gg	RIPOSIZIONAMETO DI CANALETTE IN CEMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
15	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139- 70-56- 87	m	410	DECESPUGLIAMENTO - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e



							convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
16	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	m	70	REALIZZAZIONE DI CANALETTE TRASVERSALI - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
17	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	mq	840	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
18	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	m	30	SABILIZZAZIONE DI PENDII - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
19	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	mc	12	BASE IN CEMENTO ANTI EROSIONE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
20	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	kg	266	RETE ELETTROSALDATA PER BASE IN CEMENTO ANTI EROSIONE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
21	a	Mantenera Capanna Vedetta	62	139-70-56-87	m	420	PISTA CAMIONABILE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
22	a	Sotto il Palazzo Vescovile	61	661-641	m	100	STABILIZZAZIONE DI PENDIO - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
23	a	Strada Pista San Francesco	62	strada	mq	816	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.



24	a	Strada Pista San Francesco	62	strada	m	136	MANUTENZIONE STRADA FORESTALE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
25	d	Strada Pista San Francesco	62	strada	m ^q	816	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
26	d	Strada Pista San Francesco	62	strada	cad	50	ABBATTIMENTO PIANTE ISOLATE - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
27	d	Strada Pista San Francesco	62	strada	mc	100	ESBOSCO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale
28	d	Via P. A. Ferri	65	300-1103	Ha	0.72	DIRADAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
29	d	Via P. A. Ferri	65	300-1103	cad	50	SPALACATURA - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
30	d	Via P. A. Ferri	65	300-1103	mc.	60	ESBOSCO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
31	d	Via P. A. Ferri	65	300-1103	ha	0.70	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1 -24	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1/2/ecc.	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO SCHEDA N. 3 Azioni d) – e)

Azione d) -Progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno

Azione e) Misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economica o sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile

N°	Azione	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M	Sup./est. Intervento	Tipologia Intervento
1	e	Via P. A. Ferri	65	300-1103	cad	2	FORNITURA E MONTAGGIO DI PANCA - aree verdi attrezzate, fornite di elementi come giochi, sedute e fonti d'acqua, progettate per il relax, il divertimento e le attività sportive;
2	e	Loc.Trecancelli area attrezzata	50	171	ha	5,81	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
3	e	Loc.Trecancelli -Civita (sito archeologico)	50	171-7-41-43-61-50-55	ha	2,18	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
4	e	Loc.Trecancelli (strada interna a Trecancelli + diramazione)	42	242	mq	1632	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
5	e	Area urbana e Periurbana	81 - 65 B-60		gg	103	supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1-5	NO	NO	NO
1-5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1-5	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta

			nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1-5	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA (Breve Descrizione)

1	azione a	FORMAZIONE DI GRADONI consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
2	azione a	FORMAZIONE DI PIAZZOLE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
3	azione a	SCAVO PER APERTURA BUCA - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere;
4	azione a	FORNITURA PIANTE DI LATIFOGLIE - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere
5	azione a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO TUTORE - introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere
6	azione a	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna;
7	azione a	ABBATTIMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
8	azione a	ESBOSCO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
9	azione a	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
10	azione a	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
11	azione a	ABBATTIMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
12	azione a	ESBOSCO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli,



		creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
13	azione a	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
14	azione a	RIPOSIZIONAMENTO DI CANALETTE IN CEMENTO - riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna
15	azione a	DECESPUGLIAMENTO - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
16	azione a	REALIZZAZIONE DI CANALETTE TRASVERSALI - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
17	azione a	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
18	azione a	SABILIZZAZIONE DI PENDII - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
19	azione a	BASE IN CEMENTO ANTI EROSIONE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
20	azione a	RETE ELETTRICATA PER BASE IN CEMENTO ANTI EROSIONE - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
21	azione a	PISTA CAMIONABILE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
22	azione a	STABILIZZAZIONE DI PENDIO - consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
23	azione a	PROFILATURA E REGOLARIZZAZIONE SCARPATE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
24	azione a	MANUTENZIONE STRADA FORESTALE - interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
25	azione d	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
26	azione d	ABBATTIMENTO PIANTE ISOLATE - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
27	azione d	ESBOSCO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale



28	azione d	DIRADAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
29	azione d	SPALACATURA - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
30	azione d	ESBOSCO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
31	azione d	DECESPUGLIAMENTO - riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;
1	azione e	FORNITURA E MONTAGGGIO DI PANCA - aree verdi attrezzate, fornite di elementi come giochi, sedute e fonti d'acqua, progettate per il relax, il divertimento e le attività sportive;
2	azione e	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
3	azione e	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
4	azione e	DECESPUGLIAMENTO supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;
5	azione e	SISTEMAZIONE DEL VERDE URBANO E PERIURBANO - supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1 -24	azione a	Contenimento erosione e riduzione rischio frane , consolidamento ed inerbimento di pendici franose in prossimità di aree antropizzate (viminata, fascinata, cordonata, gradonata viva, graticciata, palificata viva, ecc.);
	azione a	riduzione della vegetazione presente nell'alveo dei corsi ostacolante il regolare deflusso delle acque, consolidamento e rinverdimento delle sponde, costruzione di briglie e pennelli, creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna;
	azione a	interventi di manutenzione della viabilità comunale mediante riduzione della vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, finalizzata a consentire il transito dei mezzi.
25-31	azione d	spalcatura e decespugliamento per interrompere la continuità verticale;
	azione d	e/o realizzazione di viali tagliafuoco per interrompere la continuità orizzontale
	azione d	introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere;
	azione d	riduzione della necromassa presente tramite cippatura ed esbosco del materiale;

	azione d	Piantumazione di piante per l'introduzione di specie a minor potenziale pirologico nei rimboschimenti a prevalenza di conifere;
	azione d	Prevenzione incendio, interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti
1-5	azione e	aree verdi legate agli istituti di istruzione pubblica, utilizzate per attività all'aperto emomenti di pausa degli studenti;
	azione e	aree verdi attrezzate, fornite di elementi come giochi, sedute e fonti d'acqua, progettate per il relax, il divertimento e le attività sportive;
	azione e	aree verdi decorative, dotate di spazi verdi situati in vari contesti urbani finalizzate ad abbellire il contesto urbano;
	azione e	gestione ed implementazione delle alberature urbane e di quelle stradali;
	azione e	supporto alle funzioni turistico-ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica;

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	azione	Intervento
1	ha	0,72	a	Cod. Prezzario I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;
2	cad	50	d	Cod. Prezzario I.03.019.01 Descrizione: Spalcatura eseguita su piante resinose, ad un'altezza non ... iatura, o, in alternativa cippatura in loco del materiale.
3	mc	60	d	Cod. Prezzario I.03.021.03 Descrizione: Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicoltu ... iante trattrice con rimorchio: oltre i 1000 m di distanza;
4	ha	0,7	d	Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, median ... gliato, fortemente invasivo, con copertura superiore al 50%;
5	m	48	a	Cod. Prezzario I.01.010.01 Descrizione: Formazione di gradoni della larghezza di cm 60-80, lavora ... one delle scarpate ed ogni altro onere: realizzati a mano;
6	m	64	a	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione: Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata fo ... isposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.



7	mq	50	a	Cod. Prezzario I.01.015.01 Descrizione: Formazione di piazzola di dimensioni non inferiori al mq, ... arizzazione delle scarpate e ogni altro onere e magistero.
8	cad	50	a	Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione: Scavo per l'apertura di buca delle dimensioni di cm 40x40 ... quant'altro occorrente per la messa a dimora delle piante.
9	cad	50	a	Cod. Prezzario I.01.023.01 Descrizione: Fornitura di piante di latifoglie di essenza pregiata di ... reso l'onere di carico e scarico: piante di Junglas Regia;
10	cad	50	a	Cod. Prezzario I.01.018.01 Descrizione: Fornitura e posa in opera del palo tutore, comprese le ne ... esta di cm 3 per cm 40 interrato e m 1 - 1,10 fuori terra;
11	cad	2	e	Cod. Prezzario F.03.005.01 Descrizione: Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con strutt ... n costruzione di plinti di ancoraggio (queste esclusi) .
12	mq	2 090,00	a	Cod. Prezzario I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da r ... ola d'arte. eseguito lungo aste fluviali fortemente invase
13	cad	30	a	Cod. Prezzario I.02.014.03 Descrizione: Abbattimento di pianta isolata (latifoglia o conifera), t ... o radicale: medio fusto ad h=1,30 m e diametro > di 50 cm;
14	mc	150	a	Cod. Prezzario I.03.021.01 Descrizione: Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicoltu ... ediante trattrice con rimorchio: fino a 500 m di distanza;
15	mq	2 090,00	a	Cod. Prezzario L.01.001.01 Descrizione: Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici medi ... direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano
16	mq	1 260,00	a	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da r ... ola d'arte. eseguito lungo aste fluviali fortemente invase
17	cad	10	a	Cod. Prezzario I.02.014.03 A Descrizione: bbattimento di pianta isolata (latifoglia o conifera), t ... o radicale: medio fusto ad h=1,30 m e diametro > di 50 cm;
18	mc	30	a	Cod. Prezzario I.03.021.01 Descrizione: Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicoltu ... ediante trattrice con rimorchio: fino a 500 m di distanza;
19	mq	840	a	Cod. Prezzario L.01.001.01 Descrizione: Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici medi ... direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano
20	gg	40	a	Cod. Prezzario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da ope ... , ecc), implementazione, manutenzione e gestione dei vivai



21	mq	816	d	Cod. Prezzario I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da r ... o lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase
22	50	50	d	Cod. Prezzario I.02.014.03 Descrizione: Abbattimento di pianta isolata (latifolia o conifera), t ... o radicale: medio fusto ad h=1,30 m e diametro > di 50 cm;
23	mc	100	d	Cod. Prezzario I.03.021.02 Descrizione: Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicoltu ... ce con rimorchio: oltre 500 m e fino a 1000 m di distanza;
24	mq	816	a	Cod. Prezzario L.01.001.01 Descrizione: Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici medi ... direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano
25	m	136	a	Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza m ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.
26	m	410	a	Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza m ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.
27	m	70	a	Cod. Prezzario I.03.012.01 Descrizione: Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale ... o chiodati alla paleria, posti a una distanza di 50-60 cm.
28	mq	2 100,00	a	Cod. Prezzario L.01.001.01 Descrizione: Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici medi ... direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano
29	m	30	a	Cod. Prezzario L.02.018.01 Descrizione: Stabilizzazione di pendii mediante fascinata. Stabilizzaz ... valle di essa e ricopertura con sottile strato di terreno.
30	mc	12	a	Cod. Prezzario B.05.002.05 Descrizione: Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutt ... ruzzo.In Fondazione. Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
31	kg	266,4	a	Cod. Prezzario B.05.039.01 Descrizione: Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi ... 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
32	m	420	a	Cod. Prezzario L.01.025.01 Descrizione: Pista camionabile larga m. 3, pavimentata con misto calca ... tubolari (questi esclusi) del diametro 100 ogni 100 metri.
33	m	100	a	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione: Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata fo ... isposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.



34	ha	7,99	e	Cod. Prezzario I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, median ... cespugliato, debolmente invaso, con copertura fino al 30%;
35	mq	1 632,00	e	Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluv ... ne Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;
36	gg	103	e	Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da ope ... , ecc), implementazione, manutenzione e gestione dei vivai

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

Azione a Int.1 Sotto Via Appia	Foto N° 1-2-3-4
Azione a Int.2 Fosso Cacarone S.P	Foto N° 5-6-7-8
Azione a Int.3 Via P.A. Ferri	Foto N°9-10-11-12
Azione d Int.4 Pista S. Francesco	Foto N°13-14-15-16
Azione d Int.5 Mantenera Capanna Vedetta	Foto N° 17-18-19-20
Azione e Int.6 Loc. Trecancelli	Foto N°22
Azione a Int.7 Sotto Il Palazzo Vescovile	Foto N°21
Azione e Int.7 Verde Urbano e periurbano	Foto N°23-24