



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
GARAGUSO	MATERA	MATERA	21

AZIONE A Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione	Tipologia Intervento
2.1.1	AIA DELLA MADONNA scarpata	41	5, 9, 303, 304	0,10 ha	A2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): decespugliamento terreno
2.1.2	AIA DELLA MADONNA chiesa	32	303, 563	0,20 ha	A 2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): decespugliamento terreno
2.1.3	FONTANA LATERNA	41	264	0,10 ha	A 2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): decespugliamento terreno
2.2.1	AIA DELLA MADONNA scarpata	41	5, 9, 303, 304	400 ml	A2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): viminata
2.2.2	FONTANA LATERNA	41	264	200 ml	A 2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): viminata
2.3.1	AIA DELLA MADONNA scarpata	41	5, 9, 303, 304	120 ml	A 2	CONSOLIDAMENTO ED INERBIMENTO DI PENDICI FRANOSE IN PROSSIMITA' DI AREE ANTROPIZZATE(VIMINATA,FASCINATA,CORDONATA,GRADONATA VIVA,GRATICCIATA,PALIFICATA VIVA, ECC): staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
2.1.2	"	"	"
2.1.3	"	"	"
2.2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
2.2.2	"	"	"
2.3.1	"	"	"



NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1- 2.1.3 2.2.1-2.2.2 2.3.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

AZIONE A - Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	AZIONE	Tipologia Intervento
4.3.1	AIA DELLA MADONNA pineta	32	70 71 72	2 ha	A4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INVADENTE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE, FINALIZZATA A CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI: decespugliamento del terreno
4.1.1 4.2.1	Pietra Scritta strada	32	296 508	730 ml	A4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INVADENTE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE, FINALIZZATA A CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI: decespugliamento scarpata stradale; pulizia cunette
4.1.2 4.2.2	Salandrella strada	41 42	128 79	1200 ml	A4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INVADENTE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE, FINALIZZATA A CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI: decespugliamento scarpata stradale; pulizia cunette
4.1.3 4.2.3	Fontanelle strada	32	239	450 ml.	A4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INVADENTE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE, FINALIZZATA A CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI: decespugliamento scarpata stradale; pulizia cunette
4.2.4	AIA DELLA MADONNA pineta	32	70, 71, 72	250 ml	A4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INVADENTE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE, FINALIZZATA A CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI: pulizia canalette e cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.3.1 4.1.2-4.1.3 4.2.1-4.2.4	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
----	---------------	---------------------------	------



4.3.1 4.1.1-4.1.3 4.2.1-4.2.4	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
-------------------------------------	----	----	---

AZIONE D - PROGETTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITA' E ALLO SVILUPPO .
DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA FILIERA DEL LEGNO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	AZIONE	Tipologia Intervento
2.1	Laternosa bosco Viale tagliafuoco	44	4	400 ml	D2	E/O RELIZZAZIONE DI VIALI TAGLIAFUOCO PER INTERROMPERE LA CONTINUITA' VERTICALE: VIALE TAGLIAFUOCO

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

AZIONE E - MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LO SVILUPPO ECONOMICO O SOCIALE DEI TERRITORI
MONTANI, IVI COMPRESI INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	AZIONE	Tipologia Intervento
5.1	Bosco Comunale	44 45	2 3	0,10 ha	E5	Supporto alle funzioni turistiche -ricreative in aree protette, con azioni di manutenzione delle aree destinate all'attività ludico/ricreativa, sportiva, trekking, sentieristica: Decespugliamento terreno
3.1.1	c/da Chiusa	41	715	0,14 ha	E3	AREE VERDI DECORATIVE, DOTATE DI SPAZI VERDI SITUATI IN VARI CONTESTI URBANI FINALIZZATI AD ABBELLIRE IL CONTESTO URBANO: : Decespugliamento terreno



3.2.1	c/da Chiesa scuola	41	715	50 ml	E3	AREE VERDI DECORATIVE, DOTATE DI SPAZI VERDI SITUATI IN VARI CONTESTI URBANI FINALIZZATI AD ABBELLIRE IL CONTESTO URBANO: realizzazione staccionata
4.1.1	c/da Chiesa scuola	41	715	40 cad	E4	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ALBERATURE URBANE E DI QUELLE STRADALI: piantumazione
4.1.2	AIA DELLA MADONNA chiesa	32	563 303	40 cad	E4	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ALBERATURE URBANE E DI QUELLE STRADALI: piantumazione

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1	NO	NO	NO
3.1.1	NO	NO	NO
3.2.1	NO	NO	NO
4.1.1 – 4.1.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1 3.1.1 3.2.1 4.1.1 4.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

AZIONE A – AZIONE D – AZIONE E

LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	AZIONE	Tipologia Intervento
OLIVETO LUCANO			Abitato Oliveto Lucano 80GG	A,D,E	Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, ecc

AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note



	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
--	----	----	---

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

A2 INT.2. 1.1	Intervento di decespugliamento sulla scarpata sottostante la chiesa e l'area giochi in loc. Aia della Madonna, nel centro abitato di Garaguso.
A2 INT.2. 1.2	Intervento di decespugliamento nell'area di accesso alla chiesa e all'area giochi in loc. Aia della Madonna, nel centro abitato di Garaguso.
A2 INT 2.1.3	Intervento di decespugliamento sulla scarpata in zona limitrofa alla fontana Laterna, nei pressi delle case popolari a sud del centro abitato di Garaguso.
A2 INT 2.2.1	L'area interessata dall'intervento di stabilizzazione del pendio/scarpata con realizzazione di viminata, è quella sottostante la chiesa e la strada ivi presente
A2 INT 2.2.2	L'area interessata dall'intervento di stabilizzazione del pendio/scarpata con realizzazione di viminata, è quella sovrastante la fontana e la strada ivi presente, a sud del centro abitato nei pressi delle case popolari.
A2 INT.2.3.1	L'area interessata dall'intervento di realizzazione di staccionata, è quella sottostante la chiesa, sulla strada ivi presente.
A4 INT.4.3.1	Il decespugliamento, riguarda la pineta. Si trova all'ingresso del centro abitato, in posizione centrale rispetto alla strada principale che porta verso il centro



	storico e la strada Pietra Scritta che insiste tra strada Serre Casiglio e strada Fontanelle/S.Maria del Palio.
A4 INT.4.1.1-4.2.1	La strada Pietra Scritta, oggetto dell'intervento di decespugliamento e ripristino della funzionalità idraulica attraverso pulizia cunette ecc, insiste in zona adiacente alla Pineta Pantoni/Aia della Madonna.
A4 INT.4.1.2-4.2.2	La strada Salandrella, oggetto dell'intervento di decespugliamento e ripristino della funzionalità idraulica attraverso pulizia cunette ecc, insiste in Loc. Laterna, pressi delle case popolari, fino a valle verso il Torrente Salandrella.
A4 INT.4.1.3-4.2.3	La strada Fontanelle, oggetto dell'intervento di decespugliamento e ripristino della funzionalità idraulica attraverso pulizia cunette ecc, insiste da strada Pietra Scritta fino a valle verso fosso Ponte del Diavolo e zona Depuratore.
A4 INT. 4.2.4	La zona interessata dall'intervento è la loc. Aia della Madonna che coincide con la pineta ivi presente. Insiste sulla strada Pietra scritta, a nord del centro urbano.
D2 INT. 2.1	La fascia tagliafuoco che si deve realizzare interessa il perimetro di un'area dove è stata effettuata una piantumazione negli anni scorsi. Precisamente in Loc. Laternosa-Bosco verso Gallipoli Cognato.
E5 INT.5.1.	L'intervento di decespugliamento e pulizia interessa il Bosco comunale verso Gallipoli Cognato. A Ovest del centro abitato.
E3 INT.3.1.1	L'intervento di decespugliamento interessa la scarpata e la zona verde che circonda la scuola comunale, nel centro abitato di Garaguso in Loc. Chiusa.
E3 INT.3.2.1	La staccionata verrà realizzata a monte della scarpata della scuola comunale, nel centro abitato di Garaguso in Loc. Chiusa.
E4 INT.4.1.1	L'intervento di piantumazione verrà realizzata sulla scarpata della scuola comunale, nel centro abitato di Garaguso in Loc. Chiusa.
E4 INT.4.1.2	L'intervento di piantumazione verrà realizzata nell'area verde della chiesa in Loc. Aia della Madonna nel centro abitato di Garaguso .
AZIONE INT.NP001	A-D-E Gli interventi saranno eseguiti dagli operai e saranno di supporto a tutto ciò che verrà realizzato nell'ambito del progetto.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

Gli interventi previsti nel comune di Garaguso sono rivolte per lo più alla realizzazione delle misure di prevenzione per il dissesto idrogeologico (viminate in loc. Laterna e Aia della Madonna) e a una soluzione delle criticità già presenti (pulizia cunette, canalette, strade invase da detriti e terreno: esempio Pineta e strada in Loc. Aia della Madonna). Non manca la prevenzione incendi mediante interventi che eliminano il rischio attraverso creazione fasce tagliafuoco, decespugliamenti (esempio Loc. Aia della Madonna, Laterna,Bosco comunale). In alcuni casi ci sarà l'ausilio dei mezzi meccanici.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	AZ	Intervento
2.1.1	0,10 ha	A2	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno
2.1.2	0,20 ha	A2	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno
2.1.3	0,10 ha	A2	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno
2.2.1	400 ml	A2	Cod. Prezzo: L.02.019.01 Descrizione : stabilizzazione del pendio con viminata
2.2.2	200 ml	A2	Cod. Prezzo: L.02.019.01 Descrizione : stabilizzazione del pendio con viminata
2.3.1	120 ml	A2	Cod. Prezzo: F.03.082.01 Descrizione : Fornitura e realizzazione staccionata
4.3.1	2 ha	A4	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno
4.1.1 4.2.1	730 ml	A4	Cod. Prezzo: L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette
4.1.2 4.2.2	1200 ml	A4	Cod. Prezzo: L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette
4.1.3 4.2.3	450 ml	A4	Cod. Prezzo: L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette
4.2.4	250 ml	A4	Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette
2.1	400 ml	D2	Cod. Prezzo: I.03.003.01 Descrizione : realizzazione di viale tagliafuoco
5.1	0,10 ha	E5	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno
3.1.1	0,14 ha	E3	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno



3.2.1	50 ml	E3	Cod. Prezzo: F.03.082.01 Descrizione : Fornitura e realizzazione staccionata
4.1.1	40 cad	E4	Cod. Prezzo: I.01.015.01 Descrizione : Formazione piazzole Cod. Prezzo: I.01.014.01 Descrizione : Scavo di buche Cod. Prezzo: I.01.022.01 Descrizione : Fornitura di piante Cod. Prezzo: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora
4.1.2	40 cad	E4	Cod. Prezzo: I.01.015.01 Descrizione : Formazione piazzole Cod. Prezzo: I.01.014.01 Descrizione : Scavo di buche Cod. Prezzo: I.01.022.01 Descrizione : Fornitura di piante Cod. Prezzo: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora
	80 gg	A D E	Cod. Prezzo: NP001 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.