

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
CRACO	MATERA	MATERA	19

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	FOSSO BRUSCATA LOC.BRUSCATA			ml. 1.300,00	6	A - decespugliamento aste fluviali ; B - Rinforzi di argini ; C - Rimozioni di sedimenti; D - Ripristini officiosità idraulica. CON NOLO
6.1.2	FOSSO BRUSCATA LOC.PESCHIERA			ml. 700,00	6	A - decespugliamento aste fluviali ; B - Rinforzi di argini ; C - Rimozioni di sedimenti; D - Ripristini officiosità idraulica. CON NOLO

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.1.2			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1 6.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano il **Decespugliamento delle aste fluviali**: Fosso Bruscata a Monte (loc. BRUSCATA) e Fosso Bruscata a Valle (lo. PESCHIERA) in agro di Craco, le aste fluviali di che trattasi necessitano di manutenzione ai fini del deflusso idrico e rischio idrogeologico.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
6.1.1/2	mq. 26.100,00	6	Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste Fluviali

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.