

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|          |            |        |       |
|----------|------------|--------|-------|
| COMUNE:  | PROVINCIA: | AREA:  | AREA: |
| GARAGUSO | MATERA     | MATERA | 21    |

**INTERVENTO N. 1 - Missione 1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

| N.    | LOCALITA'                            | FG | P.LLA | Sup/est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento                              |
|-------|--------------------------------------|----|-------|---------------------|---------------|---|
| 1.2.1 | Riciglio – Cesine<br>Area attrezzata | 38 | 6     | 1,5 ha              | 1             | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.3 | Campo sportivo                       | 32 | 498   | 0,23                | 1             | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.4 | Hotel 407– scalo<br>Garaguso - area  | 6  |       | 0,15                | 1             | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |

VINCOLI

| N.        | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.2.1,3,4 | NO                   | NO                       | NO                                  |

| NN.        | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note  |
|------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.2.1, 3,4 | NO            | NO                        | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 2 – Missione 2 Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

| N.  | LOCALITA'                    | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento  |
|-----|------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano di<br>Garaguso |    |       | Abitato<br>409 gg    | 2             | Manutenzione del Verde Urbano , parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc |

VINCOLI



| N.  | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO                   | NO                       | NO                                  |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note  |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO            | NO                        | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

## VINCOLI

## INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N.    | LOCALITA'              | FG | P.LLA     | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento  |
|-------|------------------------|----|-----------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Loc. Riciglio - Cesine | 38 | 89<br>124 | 550                  | 4             | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante |
| 4.5.1 | Loc. Pozzo Feti        | 37 | 292       | 690                  | 4             | Manutenzione di sentieri  |
| 4.5.2 | San Gaudenzio          | 37 | 369       | 360                  | 4             | Manutenzione di sentieri  |
| 4.5.3 | Loc. Tempa Salandrella | 39 |           | 200                  | 4             | Manutenzione di sentieri  |
| 4.5.4 | Loc. Contrada Costa    | 41 |           | 1050                 | 4             | Manutenzione di sentieri  |
| 4.5.5 | Loc. Gualania          | 43 | 163       | 400                  | 4             | Manutenzione di sentieri  |
| 4.5.6 | Loc. Guardiola         | 42 | 79        | 500                  | 4             | Manutenzione di sentieri  |

## VINCOLI

| N.    | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.1 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.2 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.3 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.4 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.5 | NO                   | NO                       | NO                                  |
| 4.5.6 | NO                   | NO                       | NO                                  |

| NN.         | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note  |
|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1       | NO            | NO                        | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.5.1-4.5.6 | NO            | NO                        | "   |

**INTERVENTO N. 6 – Missione 6 – Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (aste fluviali)**

| N.    | LOCALITA'                             | FG     | P.LLA        | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento                              |
|-------|---------------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------|---|
| 6.1.1 | Degli Innamorati fontana              | 41     | 573          | 30x6=180 mq          | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.2 | Loc. Parata Fosso                     | 6<br>6 | 143          | 800 x7=5600          | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.4 | Loc.Salsa fontana                     | 34     | 7            | 30x4=120             | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.5 | Loc. Auceddar fontana                 | 46     | 85           | 30x5=150             | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.6 | Loc. Macchia Del Cervo                | 6      | 812,813, 819 | 160x3=480            | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.7 | Loc. Bradanello                       | 6      |              | 1300x10=13000        |                | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.9 | Loc. Distretto 2 Torrino piezometrico | 6      | 374          | 30x5=150             | 6              | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |

| N.                | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,4,5,6,7,9 | NO                   | NO                       | NO                                  |

| NN.                | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note  |
|--------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1,2, 4,5,6,7,9 | NO            | NO                        | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 6 – Missione 6 - Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (strade c.e p.)**



| N.     | LOCALITA'                                | FG       | P.LLA       | Sup./est.<br>Intervento | Missione<br>(MS) | Tipologia Intervento   |
|--------|--|----------|-------------|-------------------------|------------------|--|
| 6.3.1  | Strada Loc.<br>Scalo<br>Garaguso         | 6<br>6   | 104,<br>750 | 1500<br>1500            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.2  | Strada<br>Loc. Riciglio-<br>Cesine       | 38       | 89          | 620<br>600              | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette ; |
| 6.3.4  | Strada<br>Loc.Serre<br>Campo<br>sportivo | 31<br>30 | 153<br>1    | 2000<br>2000            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.5  | Strada<br>Loc.<br>Canalecchia            | 43<br>47 | 218<br>287  | 6800<br>6800            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.6  | Strada<br>Loc.per S.<br>Mauro Forte      | 41       | 687<br>508  | 2000<br>2000            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.7  | Strada<br>Loc.<br>Scaracella             | 42<br>42 | 4<br>69     | 2600<br>2600            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.8  | Strada<br>Loc.Serre-<br>Casiglio         | 32<br>31 | 322<br>86   | 9600<br>9600            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.10 | Strada<br>Loc.Aia<br>Pulcinella          | 32<br>41 |             | 2300<br>2300            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.11 | Strada<br>Loc.Garaguso-<br>Calciano      | 32<br>6  |             | 2600<br>2600            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.12 | Strada<br>Morgecchia                     | 26<br>21 |             | 8000<br>8000            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.13 | Strada<br>Loc.Scalo<br>Garaguso 2        | 6<br>6   | 72<br>721   | 1700<br>1700            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |
| 6.3.15 | Loc. Parata                              | 18       |             | 1100<br>1100            | 6                | Decespugliamento di scarpate stradali;<br>Pulizia di cunette   |

| N.                               | AREA PROTETTA<br>(ind.) | PIANO DI<br>GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento<br>forestale (Rif.) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 6.3.1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15 | NO                      | NO                          | NO                                     |

| NN.                              | Altri Vincoli | Autorizzazione<br>Preventiva | Note  |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| 6.3.1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15 | NO            | NO                           | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

## DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

|       |   |
|-------|---|
| 1.2.1 | Area attrezzata costituita da una radura dotata di tavoli e panche in legno, immersa nel bosco Riciglio-Cesine . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso e si accede attraverso un strada comunale direttamente dalla SS 277 o strada per Calle.  |
| 1.2.3 | L'area interessata dall'intervento di decespugliamento, è quella che circonda il campo sportivo, caratterizzata da folta vegetazione invasiva e sterpaglia. La zona si trova a Nord , fuori dal centro abitato di Garaguso sulla SS 277 che conduce allo scalo .  |
| 1.2.4 | L'intervento di decespugliamento interessa un'area compresa tra la SS 277 per Garaguso e l'Hotel 407, presso lo scalo/stazione. Si trova a valle, a Nord -Est rispetto al centro abitato di Garaguso.   |
| 2.1   | Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Garaguso, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano le aree in Loc. Aia della Madonna, Cimitero comunale, Scuola statale primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola statale dell'infanzia, Via Extramurale, Via Contrada Chiuse, Via Olivi del Duca e parte del centro storico. |
| 4.1.1 | La Strada Forestale, il cui accesso avviene dall'area attrezzata Riciglio – Cesine, per la SS 277, conduce nella parte superiore del bosco per poi scendere sulla SS 277 . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso .  |
| 4.5.1 | IL tratturo loc.Pozzo Feti interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.  |
| 4.5.2 | IL tratturo loc.San Gaudenzio interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.   |
| 4.5.3 | IL tratturo loc.Tempa Salandrella interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva, ripristino fondo stradale.  |
| 4.5.4 | IL tratturo loc.Contrada Costa interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.  |



|       |   |
|-------|---|
| 4.5.5 | IL tratturo in località Gualiana insiste sulla strada che conduce suola strada Cavonica.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini.  |
| 4.5.6 | Il tratturo in C/da Guardiola insiste sulla strada che conduce sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini.   |
| 6.1.1 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Degli Innamorati .   |
| 6.1.2 | Sul fosso Parata verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva , rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato inizia dalla SS 407 Basentana e prosegue a salire verso monte , direzione contrada Parata   |
| 6.1.4 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Salsa .  |
| 6.1.5 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Auceddar .   |
| 6.1.6 | L'intervento di decespugliamento interessa l'area, in c/da Macchia del Cervo, sovrastante una condotta idrica che collega il serbatoio all'abitato dello scalo ferroviario di Garaguso.   |
| 6.1.7 | L'intervento di decespugliamento dell'asta fluviale del Bradanello, consiste nella eliminazione della vegetazione invasiva, rovi, arbusti che possono divenire un ostacolo al regolare deflusso delle acque. il tratto inizia dallo scalo di Garaguso/ SS 407 Basentana per proseguire per circa 1,5 Km . |
| 6.1.9 | La manutenzione riguarda " il torrino piezometrico" del Consorzio di Bonifica individuata come "Distretto 2". E' localizzato nel territorio di scalo di Garaguso, si accede dalla SS 407 Basentana, entrata scalo di Garaguso procedendo per una stradina sterrata che costeggia la SS 407 Basentana.     |
| 6.3.1 | La strada comunale Scalo di Garaguso, detta Strada della Ferrovia, è la continuazione della SS 277. L'intervento ha inizio dall'istituto professionale, prosegue per la chiesa, per il piazzale della stazione terminando nei pressi dell'Hotel 407.  |
| 6.3.2 | Strada di accesso all'area attrezzata Cesine. Presenza di cunette che vanno rese efficienti dal punto di vista idraulico.   |
| 6.3.4 | In località Serre nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso.  |
| 6.3.5 | L'intervento di pulizia della Strada comunale Canalecchia, che si trova a sud est del centro abitato di Garaguso, assume importanza anche perché conduce in una zona periferica abitata da numerose famiglie.   |
| 6.3.6 | Scendendo per contrada Chiuse, ci si immette sulla strada comunale per San Mauro. La strada comunale si trova a Sud-Est , a valle del centro abitato, verso il torrente Salandrella.  |
| 6.3.7 | Strada comunale molto impiegata per il raggiungimento dei terreni agricoli.Presenza di numerose cunette.  |



|        |  |
|--------|--|
| 6.3.8  | In località Serre- Casiglio, nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. Conduce nei pressi dell'area attrezzata Cesine.  |
| 6.3.10 | La strada Aia Pulcinella, si trova a nord del centro abitato, sulla strada che porta verso l'uscita dal paese in prossimità della villetta comunale, si immette sulla strada che, passando davanti al cimitero, arriva giù sulla Cavonica.   |
| 6.3.11 | La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale per proseguire verso Calciano. L'inizio si trova a nord del centro abitato  |
| 6.3.12 | La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale , sulla destra della strada che esce dal paese.   |
| 6.3.13 | La strada comunale Scalo di Garaguso 2, è la strada comunale che insiste nella zona industriale di Garaguso.   |
| 6.3.15 | La strada comunale Parata attraversa la piccola frazione del comune di Garaguso chiamata Parata. La frazione insiste lungo la strada provinciale che collega Garaguso alla strada SS 407 Basentana.L'intervento che si effettuerà consiste nel decespugliamento scarpata stradale, pulizia cunette, tombini e canalette. |

#### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITA':

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di fasce tagliafuoco mediante decespugliamento della vegetazione secca e invasiva nell'area attrezzata Riciglio- Cesine,campo sportivo ecc..., la pulizia delle scarpate stradali e pulizia di cunette delle strade comunali del paese, la pulizia e sistemazione delle fontane, il ripristino della funzionalità idraulica del fosso Parata e del fosso Bradanello, la manutenzione del verde urbano di Garaguso e Scalo di Garaguso.

#### INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI.

| N.         | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento  | Importo € |
|------------|----------------------------|----|---|-----------|
| 1.2.1, 3,4 | 1,88 ha                    | 1  | <b>Cod. Prezzario: I.01.002.02</b><br>Descrizione : Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |           |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| 2.1  | 409 gg   | 2 | <b>Cod. Prezzario: NP02</b><br>Descrizione: Verde Urbano e Periurbano                          |  |
| 4.1.1  | 550 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.011.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio |  |
| 4.5.1  | 690 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 4.5.2  | 360 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 4.5.3  | 200 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 4.5.4  | 1050 m   | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 4.5.5  | 400 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 4.5.6  | 500 m  | 4 | <b>Cod. Prezzario:I.03.007.01</b><br>Descrizione: Manutenzione di sentieri                     |  |
| 6.1.1<br>6.1.2<br>6.1.4<br>6.1.5<br>6.1.6<br>6.1.7<br>6.1.9  | 180mq<br>5600<br>120<br>150<br>480<br>13000<br>150   | 6 | <b>Cod. Prezzario: I.01.003.01</b><br>Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali        |  |
| 6.3.1,<br>6.3.2<br>6.3.4<br>6.3.5<br>6.3.6<br>6.3.7<br>6.3.8<br>6.3.10<br>6.3.11<br>6.3.12<br>6.3.13<br>6.3.15 | 1500 mq<br>620<br>2000<br>6800<br>2000<br>2600<br>9600<br>2300<br>2600<br>8000<br>1700<br>1100 | 6 | <b>Cod. Prezzario:L.01.007.01</b><br>Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali        |  |
| 6.3.1,<br>6.3.2<br>6.3.4<br>6.3.5<br>6.3.6<br>6.3.7<br>6.3.8<br>6.3.10<br>6.3.11                               | 1500 mq<br>620<br>2000<br>6800<br>2000<br>2600<br>9600<br>2300<br>2600                         | 6 | <b>Cod. Prezzario: E.01.030.01</b>   |  |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica  
della Basilicata  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

Progetto di Forestazione Pubblica 2024  
Progetto Generale

|        |      |  |                                  |  |
|--------|------|--|----------------------------------|--|
| 6.3.12 | 8000 |  | Descrizione : Pulizia di cunette |  |
| 6.3.13 | 1700 |  |                                  |  |
| 6.3.15 | 1100 |  |                                  |  |
|        |      |  | <b>TOTALE</b>                    |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.