

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TURSI	MATERA	MATERA	18

INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Pescogrosso	37	6-9-16	1.250	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
	Pescogrosso	38	93-66			
1.1.2	Pescogrosso	37	1-2-3-5	2.900	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Pescogrosso	37	14-54 84-	1.580	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
		38	85			
1.1.4	Anglona	59	120-125	1.100	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
		57	54			
		60	1 - 3			
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4	Anglona	57	36-40- 45-46	4.33	1A	Decespugliamento spazi per aree a parcheggio

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018	NO	NO
1.1.2	"	NO	NO
1.1.3	"	NO	NO
1.1.4 1.2.i	Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 Cod. reg. BP136_001	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/2/3/4 1.2.i	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2020 e l'autorizzazione ha validità quinquennale.

INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2
INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1	Centro Urbano Rione Antico	28 25 41		Abitato	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.2	Frazione di Caprarico			Borgo	2	Manutenzione degli spazi verde e del borgo e delle banchine stradali
2.3	Frazione Panevino			Borgo	2	Manutenzione degli spazi verde e del borgo e delle banchine stradali
2.4	Santuario Anglona	60	1	Intero Pianoro	2	Manutenzione del verde nell'area del Pianoro e del Santuario

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1	Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
2.2	/	NO	NO
2.3	Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
2.4	Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 Cod. reg. BP136_001	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.2	NO	NO	"
2.3	NO	NO	"
2.4	Vincolo Archeologico	Comunicazione preventiva sovrintendenza Archeologica	Come sopra oltre I lavori ormai da anni sono eseguiti mediante sorveglianza della sovrintendenza archeologica e della Diocesi. Non sono previsti scavi. Si collabora da anni con l'Università di Basilicata dando ausilio di operai per scavi di ricerca e di studio.

INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Pescogrosso	37	16	550	3	Manutenzione di Piste forestali permanenti
		38	69-93			
4.2.2	"	37	16	1302	3	Manutenzione di Piste forestali permanenti
		38	93 69			
4.3.1	Fontanelle	27	45-46-109- 237-240- 253	390	3	Manutenzione di Sentieri
4.3.2	San Rocco	27	83-104- 105-167	610	3	Manutenzione di Sentieri
		28	1516-250- 1135-1295			
4.3.3	Croce di Anglona	21	52-53-72	820	3	Manutenzione di Sentieri
		56	11-13-14			
		55	74-78			
4.3.4	San Rocco			269	3	Manutenzione di Sentieri
4.3.5	S. Francesco			846	3	Manutenzione di Sentieri
4.3.6	Pescogrosso Mulini			1770	3	Manutenzione di Sentieri
4.3.7	Anglona			942	3	Manutenzione di Sentieri
4.3.8	Diga di Gannano			110	3-4	Manutenzione di sentieri per raggiungimento Mira Mobile

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
4.3	artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018		

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2 4.3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2020 e l'autorizzazione ha validità quinquennale.

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Pescogrosso	28	120 129 253 255	4.13 ha	5	Decespugliamento manuale
5.1.2	Pescogrosso	28	120 129 253 255	4.62 ha	5	Decespugliamento manuale

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.i	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTO N. 6 - Missione 6

MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente Pescogrosso centro abitato			2.000 m	6	Decespugliamento aste fluviale
6.1.2	Torrente pescogrosso			2500 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli – rimozione di sedimenti mediante Noli
6.1.3	Affluente Pescogrosso			430 m	6	
6.1.4	Fosso Venasciolo			500 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli
6.1.5	Fosso Loc. La Canala			400 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli
6.1.6	Fosso Acquaro Grande			710 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli
6.1.7	Fosso Cantarato			1206 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli
6.1.8	Fosso Cantarato 2			500 m	6	
6.1.9	Canale di sponda			150 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di



	Diga di Gannano					sedimenti anche con Noli
6.1.10	Fosso loc. Caprarico di sotto			300 m	6	Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli
6.1.11	Fosso Cattedrale			290 m	6	Rimozione sedimenti
6.1.13	Fosso Tarantino			200 M	6	Rimozione sedimenti
6.2.16	Pulizia Vasche irrigazione : Caprarico Gannano Cerchiarita -			5.000 mq		Pulizia per sfalcio con ausilio di Operai e con noli di Trincia

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.i	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Tranne l'intervento 6.1.7 sono stati previsti ed autorizzati nell'annualità 2021. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 6.3 - Missione 6 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
6.3.1.1	Strada Troilo Marone Monte			12.634	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.2.1	SP San Rocco			4067	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.3.1	Comunale Serre			3792	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.4.1	S. Maria delle Vigne			5188	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.5.1	Ponte Masone Caprarico			12638	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.6.1	SP Rabatana			3108	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.7.1	Strada Pantoni			1100	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.8.1	Strada Tursi Ponte Masone			2292	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.9.1	Strada Tursi Ponte Masone Nuovo Tronco			2812	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.10.1	SS. Quaranta – Rabatana			1144	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.11.1/1	Strada Santuario			830+730	6	Decespugliamento scarpate stradali



2.1	Anglona					
6.3.13.1	Strada Cimitero-Venasciolo			560	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.14.1	Strada Acqua Salsa 1					
6.3.15.1	Strada Acqua Salsa 2			145	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.16.1	S.P. Pontemasone Anglona			6811	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.17.1	S.P. Anglona - Panevino			5825	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.18.1	S.P. Ponte MASone Ponte Agri			4606	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.2	Strada Troilo Marone Monte			5000	6	Pulizia di Cunette
6.3.2.2	SP San Rocco			3500	6	Pulizia di Cunette
6.3.3.2	Comunale Serre			3000	6	Pulizia di Cunette
6.3.4.2	S. Maria delle Vigne			4500	6	Pulizia di Cunette
6.3.5.2	Ponte Masone Caprarico			10000	6	Pulizia di Cunette
6.3.6.2	SP Rabatana			2500	6	Pulizia di Cunette
6.3.7.2	Strada Pantoni			1000	6	Pulizia di Cunette
6.3.8.2	Strada Tursi Ponte Masone			2200	6	Pulizia di Cunette
6.3.9.2	Strada Tursi Ponte Masone Nuovo Tronco			1200	6	Pulizia di Cunette
6.3.10.2	SS. Quaranta – Rabatana			1000	6	Pulizia di Cunette
6.3.11.2/1	Strada Santuario					
2.2	Anglona			600	6	Pulizia Cunette
6.4.1	Strada S. Rocco - Belvedere			150	6	Realizzazione e manutenzione di staccionate
6.4.2	Anglona – delimitazione percorso Processionale			300	6	Realizzazione e manutenzione di staccionate

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.3	Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2021 e l'autorizzazione ha validità quinquennale.

DESCRIZIONE AREA

Il territorio di Tursi si compone di un centro urbano e di due frazioni: Caprarico e Panevino. Nell'ambito del Centro Urbano è prevista la manutenzione del verde dei parchi, le ville, le aiuole, gli spazi verdi delle piazze e dei viali, piste ciclabili mediante zappettatura degli spazi verdi e/o sfalcio di erba, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi. La manutenzione del verde scolastico articolato nei plessi: I.T.S.E.T. "Manlio Capitolò" alla via SS. Quaranta, "Scuola Elementare" di via Roma, Scuola Media di via Roma, Scuola per l'infanzia di Via SS.Quaranta" – Plesso ex scuola per l'infanzia di viale S. Anna, attuale sede della protezione civile, con manutenzione del verde mediante sfalcio, potature di alberi e siepi.

Rione Rabatana, Piazzale del Castello, rupe del castello. Manutenzione degli spazi a verde della rupe del castello. Sfalco di erba, Manutenzione delle staccionate e delle scalinate.

Il Santuario Santa Maria di Anglona, monumento nazionale dal 1931, è il luogo di culto più significativo della Diocesi di Tursi-Lagonegro. È stato elevato a Pontificia Basilica Minore dal Santo Padre Giovanni Paolo II, il 17 maggio 1999 a ricordo del Sinodo dei Vescovi. Il monumento è situato su un colle a 263 metri sul livello mare, da cui dista 13 km. La chiesa è consacrata alla Vergine Maria Santissima la cui festa ricorre il giorno 8 settembre.

Il monumento è frequentato da fedeli e turisti e pertanto l'amministrazione comunale ha chiesto la cura del verde, degli spazi attrezzati e della viabilità.

A ridosso del centro urbano lungo la fascia del Pescogrosso e alla collina di San Rocco vi sono ampie pinete, frutto del rimboschimento degli anni 50-70 sulle quali per comparti si interviene per piccoli diradamenti, ripuliture e/o decespugliamenti e protetti dagli incendi mediante la manutenzione di piste e strade forestali e di fasce antincendio, pulizie di cunette e canalette.

Altro rimboschimento dello stesso periodo è rappresentato da quello che delimita il pianoro di Anglona essenzialmente lungo il versante che si affaccia sulla valle dell'Agri. In tal caso si procederà alla manutenzione delle fasce antincendio che delimitano la pineta dai terreni circostanti di natura pascoli cespugliati e/o produttivi (seminativi e frutteti).

Il torrente Pescogrosso, affluente in sponda sx del fiume Sinni, che raccoglie tutta l'acqua dei versanti a Nord_ovest dell'abitato, attraversa dividendo il centro urbano, ed avendo carattere torrentizio, è necessario, per evitare in concomitanza di eventi eccezionali possa esondare ed allegare i quartieri residenziali lungo viale e S. Anna e rione SS. Quaranta, procedere all'eliminazione della vegetazione nell'alveo mediante il decespugliamento delle fasce fluviali con estirpazione dei ceppi degli arbusti in alveo. Il torrente è stato arginato con muri in cls e pietrame nel centro abitato e fino alla loc. Pontemasone. Nella sua parte terminale, il tratto dal depuratore comunale e fino alla confluenza del fiume Sinni, è stato previsto il ripristino dell'efficienza idraulica del torrente mediante il decespugliamento dell'asta fluviale e la realizzazione di una savanella centrale con l'asportazione del terreno depositato nel letto del torrente e ricollegamento lungo un'area golenale del fiume Sinni. L'intervento in questione, da realizzare con noli di escavatori, camion e ruspe è stato autorizzato dall'Ufficio regionale "Ciclo delle Acque" al comune di Tursi.

Sulla sinistra del torrente affiora acqua salmastra con proprietà purganti e curative e nelle vicinanze si trova il pozzo dell'acqua "saprite". In questa zona presso il "Santissimo", sono presenti i macigni, ove l'acqua scendeva con violenza, giravano "due mulini ad acqua".

Gli storici asseriscono che i mulini furono di proprietà dei Doria feudatari di Tursi già dal 1700 e rimasti in funzione fino al 1911.

I mulini sono visitabili e sono mete di turisti e scolaresche da qui la necessità di ripristinare il sentiero anche mediante la realizzazione di staccionate, la sistemazione del sentiero, la pulizia dell'area di sosta all'inizio del sentiero e in corrispondenza dei due mulini.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici e dalla soprintendenza archeologica delle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

INT. 1.1.

A protezione e/o per una fruizione turistica ricreativa si effettueranno interventi di protezione dei ripopolamenti artificiali, mediante la manutenzione dei viali parafuoco delle pinete alla loc. Pescogrosso e quella che circonda il pianoro del Santuario Anglona essenzialmente per ridurre il rischio incendio oltre alla manutenzione il mantenimento in efficienza la viabilità interna, piste e strade antincendio.

Int. 2

Gli interventi richiesti riguardano la manutenzione del verde Urbano e periurbano con particolare riferimento al verde pubblico, parchi, viali, piste ciclabili e percorsi utilizzati per il running, sia del centro Urbano che delle frazioni, delle aree contermini ai monumenti, alla rupe del Castello e al Santuario di Anglona.

Ogni anno nella settimana che precede la festa della madonna di Anglona, che ricorre l'8 settembre, considerata la numerosa presenza di fedeli proveniente dall'intera regione, saranno effettuati lavori di decespugliamento e esteso ad una fascia a protezione delle aree a parcheggio per ridurre il rischio ai fini antincendio per tali aree.

I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno trinciati sul posto e/o bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città.

Int. 4.

Particolare attenzione sarà data alle piste forestali e a tutta la sentieristica che caratterizza il territorio comunale, sentieri storici-religiosi di collegamento del centro urbano con i conventi di San Rocco, oggi centro di recupero per le tossicodipendenze "Don Mazzi", della "Croce di Anglona", luogo in cui si narra sarebbe stata ritrovata la statua della Madonna, tracciato lungo l'itinerario "Tursi - Anglona" e ancora oggi luogo di pellegrinaggio e venerazione da parte di fedeli, sentiero delle "Fontanelle" un sentiero percorso dagli abitanti dell'antico rione della Rabatana per attingere l'acqua ad uso potabile ed era il luogo dove le donne lavavano i panni.

Int. 5.1 -5.2

E' stato previsto il decespugliamento manuale per la pineta a ridosso del Centro Urbano del ripopolamento lungo l'argine Pescogrosso che si sviluppa lungo l'itinerario della S.P. Tursi-San Rocco - Rabatana.

E' stato previsto la ripulitura-diradamento di due tratti di Pineta nell'area della diga di Gannano e del Santuario di Anglona.

Int. 6.1.i



Riguardano interventi di ripristino dell'efficienza dei canali: Pescogrosso, ed affluenti della loc. Giardini, Fosso Cantarato, ecc. mediante interventi di decespugliamento delle aste fluviali e mediante noli il rinforzo degli argini e/o lo spurgo dell'alveo. L'intervento più consistente riguarderà il torrente Pescogrosso nella parte finale in corrispondenza della Loc. La Canala che necessita del decespugliamento dell'asta oltre alla rimozione di residui che di fatto hanno ostruito per circa 600 mt tutto l'alveo del canale. Per il fosso Cattedrale è previsto la rimozione di sedimenti. Alla località Caprarico di Sotto sarà espurgato un fosso della lunghezza di circa 25 m con rinforzo degli argini.

Int. 6.3 - Viabilità

Sarà realizzato il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette delle principali strade di accesso al paese e la viabilità rurale indicate nelle schede precedenti interventi 6.3 della missione 6.

Int. 6.4.1

E' stata prevista la realizzazione della Staccionata a belvedere sulla S.P. San Rocco della lunghezza di 100 mt. A delimitare l'area belvedere con il dirupo sottostante e il rifacimento della staccionata lungo il percorso processionale Ad Anglona

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MIS S	Intervento
1.1	6.830,00 m	1	Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.2	4.33 ha	1	Cod. Prezzario - I.01.001.01 Descrizione – Decespugliamento terreno con mezzo meccanico
2	120 GG/CAU	2	NP 02 – Costo GG contributiva Manutenzione verde Urbano e periurbano
4.2	8.65 m	4	Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di Piste forestali permanenti
4.3	5.944 m	4	Cod. Prezzario - I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri
5.1.1	8.55 ha	5	Cod. Prezzario I.01.0002.01 Descrizione: Decespugliamento manuale
6.1	18.660 mq	6	Cod. Prezzario - I.03.003.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali
6.3	17363,0 mq	6	Cod. Prezzario L.01.030.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali Nolo di Trattore
6.3	5.110,0 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette
6.4.1 6.4.2	130m	6	Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno
6.1		6	Pulizie di Vasche del Consorzio, Caprarico, Gannano e Cerchiarita



Documentazione Fotografica – Scheda Comune di Tursi

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1	Int. 1.1.i
1.2	Int. 1.2.i
2	Int. 2.i
4.2	Int. 4.2.i
4.3	Int. 4.3.i
5.1.i	Int. 5.1.i
5.2.1	Int. 5.2.i
6.1	Int. 6.1.i
6.3	Int. 6.3.i
6.4	Int. 6.4