

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
GINESTRA	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree Urbane e Periurbane- Area Cimiteriale- Giardino Orto Botanico- L.tà Pasqualotti- Area Fontana Vecchia	6-7	Varie	168 GG CAU	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Campo Sportivo	3	Varie	30 GG CAU	2	Manutenzione area sportiva
2.1.3	Zona PIP- Aree Casette in legno – Area Picnic “Pica”-	Vari	Varie	40 GG CAU	2	Manutenzione Aree Verdi

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO
2.1.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	“
2.1.3	NO	NO	“

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fiumara di Ripacandida Arcidiaconata	1	Varie	8.020 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
6.3.1.1/2	Strade Centro Abitato- Strade Comprensorio Comunale	6-7	Varie	2.500 m 4.500mq	6	Manutenzione reticolo stradale (Scarpate e cunette)
6.3.2.1/2	L.tà Fontana Bianca	2	Varie	1.490 2.682 mq	6	Manutenzione reticolo stradale (Scarpate e cunette)
6.3.3.1/2	L.tà Fontana di Abramo	3-7	Varie	1.459 m 2.626 mq	6	Manutenzione reticolo stradale (Scarpate e cunette)
6.3.4.1/2	Strada Santa Marinella	3	Varie	813 m 1.463 mq	6	Manutenzione reticolo stradale (Scarpate e cunette)
6.3.5.1/2	Via Lucania	1-6-7	Varie	2.404 m 4.327,20 mq	6	Manutenzione reticolo stradale (Scarpate e cunette)

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.i.1/2	NO	NO	"

DESCRIZIONE AREA

Descrizione degli eventuali criteri di gestione



2.1.1 2.1.2 2.1.3	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Ginestra. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune, aree sportive e aree pic nic.
6.1.1	Le aree oggetto di intervento sono situate nelle immediate vicinanze dell'abitato di Ginestra. Il corso d'acqua è caratterizzato dalla presenza di rovi ed arbusti, anche a portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al normale deflusso delle piene.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione, interessate anche le strade rurali che attraversano tutto il territorio, le attività riguardano manutenzione di scarpate e cunette.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

2.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
6.1.1	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
2.1.1 2.1.2 2.1.3	238 GG	2	Cod. Prezzario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).
6.1.1	8.020 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase
6.3.i. 1	15.998,80 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....
6.3.i. 2	8.666 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio
6.1.1 6.3.1 .1/2	350 GG CAU 40 GG CAU	6	Noli A.01.011.04 Escavatore tipo cingolato con attrezzatura....
6.1.1	350 GG CAU	6	Noli A.01.003.07 Autocarro con tipo di investimento idoneo all'impiego....

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.