



0

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
RAPOLLA	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano e Periurbano	10-16-17-27	Vari e	113 GG CAU	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Area Picnic C.da Passo	9	125	10 GG CAU	2	Manutenzione degli spazi verdi
2.1.3	Area Picnic C.da Ponte Nuovo	12	223	10 GG CAU	2	Manutenzione degli spazi verdi
2.1.4	Zona Pip – Campo Sportivo	18	Vari e	10 GG CAU	2	Manutenzione degli spazi verdi
2.1.5	Fontane	Vari	Vari e	10 GG CAU	2	“
2.1.6	Vasche di accumulo e pozzi	Vari	Vari e	10 GGCAU	2	Manutenzione vasche e pozzi

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1 etc...	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 Etc....	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	L.tà Spinoritola	12	107- 204	0,25 Ha	5	Decespugliamento area boscata
5.1.2	L.tà Convento Vecchio	9	117- 119	0,81 Ha	5	Decespugliamento area boscata
5.2.1	C.da Passo	6	Varie	0,26 Ha	5	Ripulitura di giovane bosco

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	NO
5.1.2	NO	NO	NO
5.2.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.1.2 5.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.3.1.1/2	Strada Braide	11	Varie	1.325 m 1325 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.2.1/2	Strada Bramea	16- 26- 27	Varie	1.875 m 1.875 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.3.1/2	Via Madre Baraggia	16	Varie	597 m 597 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.4.1/2	Strada C.da Canalone	25- 26	Varie	635 m 635 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.5.1/2	Strada C.da Giaconelli	16	Varie	816 m 816 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.6.1/2	Strada Macarico 1	18	Varie	1.447 m 1.447 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.7.1/2	Strada Macarico 2	3-18	Varie	1.236 m 1.236 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.8.1/2	Strada C.da Piano di Croce	19	Varie	1.079 m 1.079 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.9.1/2	Strada C.da Imperatore	19- 4-13	Varie	1.528 m 1.528 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.10.1/ 2	Via Acetosella	10	Varie	833 m 833 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.11.1/ 2	Strada C.da Quisisana	27	Varie	1.585 m 1.585 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.12.1/ 2	Strada C.da Fontalba	26	Varie	736 m	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)
6.3.13.1/ 2	Stradea Centro Abitato- Strade Comprensorio Comunale	Vari	Varie	2.000 m 2.000 mq	6	Manutenzione viabilità Comunale (scarpate e cunette)

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.3.i.1 6.3.i.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta



6.3.i.1 6.3.i.2			nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
--------------------	--	--	---

DESCRIZIONE AREA

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

5.1.1 5.1.2	L'indicazione, prende in esame la pista forestale in un complesso boscato (Spinoritola). Il bosco è rappresentato da formazione di latifoglie termofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, incluso nelle comprese produttive e soggetto a periodiche utilizzazioni. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. Gli ulteriori interventi interessano sentieri in prossimità del centro abitato
2.1.i	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Rapolla. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune, aree sportive, zona Pip e per ultimo le vasche di accumulo e pozzi di competenza del Consorzio di Bonifica.
5.2.1	L'area riguarda un giovane bosco sulla strada che ci porta verso la località di Lavello, esattamente in C.da Passo.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest'attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione, interessate anche le strade rurali che attraversano tutto il territorio, le attività riguardano manutenzione di scarpate e cunette.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1 1.1.2	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per
----------------	--



	una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
5.1.1 5.1.2 5.2.1	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
2.1.1 2.1.2 2.1.3	163 GG CAU	2	Cod. Prezzario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (



2.1.4 2.1.5 2.1.6			aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).
5.1.1 5.1.2	1,06 mq	5	Cod. Prezziario L.01.008.01 Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva.....
5.2.1	0,26 mq	5	Cod. Prezziario I.02.002.02 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate.
6.3.i. 1	15.692,00 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....
6.3.i. 2	15.692 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio
5.2.1	70 GG CAU	5	NOLI Escavatore tipo cingolato oleodinamico...

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.