

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
VENOSA	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Discarica- Zona Notarchirico	Vari	Varie	89 GG	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Vari	Varie	400 GG	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
2.1.2	Casa di Guardia Diga Lampeggiano	47	18	85 GG	2	Manutenzione area verde in diga
2.1.3	Aree archeologiche, Chiesa di Bosco Monte, Area verde Vignali, Pista Atletica	Vari	Varie	105 GG	2	Manutenzione del verde di area archeologica e atletica
2.1.4	Area industriale	23	varie	95 GG	2	Manutenzione di area verde.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1 2.1.1 /etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note



1.1.1 2.1.1 /etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
------------------------	----	----	---

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Monte	62	35	420 m	4	Manutenzione piste forestali
4.2.2	Bosco Sn Felice	57	1004 /100 8	1.000 m	4	Manutenzione di piste forestali

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1/4.2. 2	NO	SI	D.G.R.1129

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1 4.2.2	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004

			e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
--	--	--	---------------------------------

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Monte	62	35	7.79	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti
5.1.2	Bosco San Felice	57	796- 1004 - 1006	2.30	5	"
5.2.1	Bosco Monte	62	35	0.50	5	Ripulitura giovane bosco

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	SI	D.G.R.1129
5.1.2	NO	NO	NO
5.2.1	NO	SI	D.G.R.1129

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.2.1	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
5.1.2	NO	NO	"

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Bellaveduta	20	106- 74-....	3.000 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Cupa	23	39- 41- 460	9.228 mq	6	“
6.1.4	Vallone Reale	37	Varie	1.515 mq	6	“
6.1.5	Iscalunga	49	Varie	5.500 mq	6	“
6.3.1.1	Strada del Contista	47- 54	Varie	1.746 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Via Fontana Romanesca	59	62- 49	540 mq	6	“
6.3.3.1	Via San Rocco	48	189- 280	4.041mq	6	“
6.3.4.1	Strada della Maddalena	33	360	4.950 mq	6	“
6.3.5.1	Strada Ciclabile	54	964- 51- 721	2.376 mq	6	“
6.3.6.1	Strada Rurale Vignali	53	Varie	360 mq	6	“
6.3.7.1	Strada Bosco Monte	57	Varie	792 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.8.1	Strada San Felice	54	964	445 mq	6	“



6.3.9.1	Viale Unità d'Italia	54	Varie	815 mq	6	“
6.3.10.1	Via Zoccolanti	47	Varie	430 mq		“
6.3.11.1	Via San Felice II	54	Varie	700 mq	6	“
6.3.12.1	Strada Diga Lampeggiano	2	4-140-238...	375 mq	6	“
6.3.13.1	Strada Zona Industriale	23	Varie	1.670 mq	6	“
6.3.14.1	Strada Levata	36	Varie	500 mq	6	“
6.3.15.1	Strada Iatta	49-67	Varie	1.450 mq	6	“
6.3.16.1	Strada Notarchirico	49	Varie	7.225 mq	6	“
6.3.17.1	Strada Marziana	57	Varie	535 mq	6	“
6.3.18.1	Strada Eremiti di Cerreto	62	36-37	400 mq	6	“
6.3.19.1	Strada Piano di Camera	36	Varie	2.565 mq	6	“
6.3.20.1	Strada C.da San Giorgio	58	Varie	2.161 mq	6	“
6.3.21.1	Sp 10 Oraziana	57	Varie	2.631,6 mq	6	“
6.3.22.1	SP 18 Primo Tratto	33-35	Varie	1.186,2 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.23.1	Sp Secondo Tratto	34	Varie	1.171,8 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.24.1	Sp Ex Ss 168	47-54	Varie	2.2302 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)



6.3.25.1	Strada delle Monache	31	Varie	1.110,6 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.26.1	Strada delle Forche	47	Varie	1.400 mq	6	“
6.3.27.1	Strada Corigliano	Vari	Varie	650	6	“
6.3.1.2	Strada del Contista	47-54	Varie	970 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Via Fontana Romanesca	59	Varie	300 m	6	“
6.3.3.2	Via San Rocco	48	Varie	2.245 m	6	“
6.3.4.2	Strada della Maddalena	33	Varie	1.375 m	6	“
6.3.5.2	Strada Ciclabile	54	Varie	660 m	6	“
6.3.6.2	Strada Bosco Monte	53	Varie	200 m	6	“
6.3.7.2	Strada Bosco Monte	57	Varie	220 m	6	“
6.3.8.2	Strada San Felice	54	Varie	445 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.9.2	Viale Unità d'Italia	54	Varie	815 m	6	“
6.3.10.2	Via Zoccolanti	47	Varie	430 m	6	“
6.3.11.2	Via San Felice II	54	Varie	700 m	6	“
6.3.12.2	Strada Diga Lampeggiano	2	Varie	375 m	6	“
6.3.13.2	Strada Zona Industriale	23	Varie	1.670 m	6	“
6.3.14.2	Strada Levata	36	Varie	500 m	6	“



6.3.15.2	Strada Iatta	49-67	Varie	1.450 m	6	“
6.3.16.2	Strada Notarchirico	49	Varie	7.225 m	6	“
6.3.17.2	Strada Marziana	57	Varie	535 m	6	“
6.3.18.2	Strada Eremiti di Cerreto	62	Varie	400 m	6	“
6.3.19.2	Strada Piano di Camera	36	Varie	2.565 m	6	“
6.3.20.2	Strada C.da San Giorgio	58	Varie	2.161 m	6	“
6.3.21.2	Sp 10 Oraziana	57	Varie	1.462 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.22.2	SP 18 Primo Tratto	33-35	Varie	659 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.23.2	Sp Secondo Tratto	34	Varie	651 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.24.2	Sp Ex Ss 168	47-54	Varie	1.239 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.25.2	Strada delle Monache	31	Varie	617 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.26.2	Strada delle Forche	47	Varie	778 m	6	“
6.3.27.2	Starda Corigliano	Vari	Varie	650	6	“
6.4.1	Serbatoi d' Acqua	48 55	288 805	70 GG	6	Manutenzione- decespugliamento vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..
6.4.2	Impianti di sollevamento	Vari	Varie	40 GG	6	“



6.4.3	Fontane rurali	Vari	Varie	50 GG	6	“
-------	----------------	------	-------	-------	---	---

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/ etc	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO
6.4.1/etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.i.1	NO	NO	“
6.3.i.2	NO	NO	“
6.4.1/ etc	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

1.1.1	L'area in cui ricade l'intervento, si trova in agro di Venosa, nella vasta Zona di Notarchirico, luogo di interesse culturale in quanto sito archeologico conosciuto a livello mondiale.
4.2.1/4.2.2/4.2.3 5.1.1/5.1.2/5.2.1	L'area su cui ricadono la maggior parte dei viali tagliafuoco si trova a Sud- Ovest e del centro abitato di Venosa, esattamente in località " Bosco Monte". Fascia che costeggia un'importante rete viaria, di collegamento con il Comprensorio del Vulture, la strada Oraziana.. La stessa area denominata anche Montalto sarà interessata dalla pulizia del sottobosco e dalla manutenzione delle piste forestali.
2.1.1/etc	Il territorio Venosino è caratterizzato dall'affioramento di sedimenti oligo-miocenici, di formazione flyscioide, composti da argilliti varicolori siltose, calcareniti, arenarie e depositi marini pliocenici. E' delimitato a sud dai margini della catena montuosa appenninica dominata dal Monte Vulture e verso nord/nordest dall'ampia depressione della fossa bradanica segnata da una lunga vallata che si sviluppa dal fiume Ofanto fino al Torrente Olivento. La costituzione essenzialmente argillosa dei rilievi collinari conferisce una morfologia piuttosto accidentata con versanti che degradano verso le quote inferiori con significative pendenze. Lungo la fascia collinare si aprono ampie zone seminative miste a pascoli. In prossimità del centro abitati si infittiscono, invece, le aree coltivate ad uliveti, frutteti, vigneti e colture specializzate. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
6.1.1/etc	Il sistema idrografico di riferimento è costituito dalle diramazioni della Fiumara di Atella, in particolar modo del torrente La Levata. I corsi d'acqua Iscalunga e Vallone Reale sono localizzati nella zona periferica della cittadina Oraziana. Allontanandosi dal centro abitato individuiamo il Torrente Cupa e Bellaveduta.
6.3.i.1 6.3.i.2 6.4.1/etc	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione, interessate anche le strade rurali che attraversano tutto il territorio Venosino. Vanno considerate le numerose e caratteristiche sono le fontane di Venosa, distribuite tra il paese e la campagna, Dei Lazzari e Romanesca sono le piu'viste.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:



1.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi.</p>
2.1.1/etc	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2</p>
4.2.1/etc	<p>Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri. Missione 4</p>
5.1.1/ etc	<p>Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.</p>
6.1.1/ etc	<p>E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.</p>
6.3.i.1 6.3.i.2	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.</p>



6.4.1/etc	Sono previsti lavori di manutenzione- decespugliamento nelle aree attigue alla diga, nello specifico, casa di guardia e ancora decespugliamento per le vasche di accumulo, impianti di sollevamento, serbatoi e fontane rurali. Missione 6.
-----------	---

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	774 GG	2	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
4.2.1 4.2.2 4.2.3	1.180 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
5.1.1 5.1.2	10,09 ha	5	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	
5.2.1	0,50 ha	5	Cod. Prezziario I.02.002.02 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate.	
6.1.1 6.1.2 6.1.4 6.1.5 6.1.7	20.818 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	



6.3.i.1	31.697 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....	
6.3.i.2	31.697m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
6.4.1 6.4.2 6.4.3	160 GG CAU	6	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di aree quali: zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..	
6.1.i	180 ore	6	Noli A.01.016.06 Terna con benna retroescavatore.....	
6.1.i	180 ore	6	Noli A.01.003.09 Autocarro con tipo di allestimento idoneo....	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.