

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BARILE	POTENZA	PZ1	2

AZIONE a) - INTERVENTO N. a - i **Prevenzione rischio e dissesto idrogeologico**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
a - 1.1	Vallone Scea	6	Acque	300 mq	a-1	Decespugliamento e ripristino fosso
a - 1.2	Vallone Scescio	20	Acque	300 mq	a - 1	Decespugliamento e ripristino fosso

AZIONE e) - INTERVENTO N. e - i **Crescita sostenibile e sviluppo economico sociale del territorio**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
e - 2.1	Spazi Verdi Territorio Comunale	20/8	Varie	12 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (cestini)
e - 2.2	Spazi Verdi Territorio Comunale	20/8	Varie	6 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (tavoli)
e - 2.3	Via delle Cave	8	Varie	50 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.4	Via Convento	8	464	16 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.5	Area Fitness	8	72	83 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.6	L.go Stazione	8	77	26 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.7	Via delle Cantine	8	Varie	550 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.8	Belvedere	8	436	18 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.9	Via Salice	8	Varie	40 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.10	Parcheggio- Via delle Cantine	20	Varie	57 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.11	Via delle Cantine/Verde Urbano	20	Varie	20 GG CAU	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Ripristino staccionata



e- 2.12	Vasche di accumulo e pozzi	Vari	Varie	20 GG CAU	e- 2	Manutenzione Verde Urbano - Vasche e Pozzi
e- 2.13	Auditorium	Vari	Varie	70 m	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
e - 2.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
e - 2.i	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

a - 1.1/1.2	Oggetto d'intervento è il Vallone Scea e Vallone Scescio , si trovano nelle immediate vicinanze del centro abitato di Barile. L'intervento interessa una zona a rischio idrogeologico; i fossi sono invasi da rovi ed arbusti, anche a portamento arboriscente che possono divenire di ostacolo al normale deflusso delle piene.
e - 2.1	Riqualificazione di Aree Verdi site in diversi luoghi della cittadina, con posa in opera di cestini per la raccolta rifiuti.
e - 2.2	Riqualificazione di Aree Verdi in diverse località della cittadina, con posa in opera di tavoli con panche.
e - 2.3 - 2.i	Riqualificazione di Aree Verdi site in diversi luoghi della cittadina, con realizzazione e ripristino di staccionata con pali di castagno.
e - 2.11/13	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Barile. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale, le strade, gli accessi al comune, area fitness e per ultimo le vasche di accumulo e pozzi di competenza del Consorzio di Bonifica.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

e - 2.i	. Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano, saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali staccionate, muretti, attrezzature, etc. Si inseriscono lavori presso i pozzi e le vasche del Consorzio di Bonifica. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri.
a – 1.1/2	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale i fossi in oggetto, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio.

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	AZ	Intervento
1	600 mq	a	I.01.003.01 – Decespugliamento e Ripristino Fosso
2	840 ml	e	F.03.082.01 – Realizzazione staccionata
3	12	e	F.03.013.01 – Fornitura e posa in opera cestini raccolta rifiuti
4	6	e	I.03.025.01 – Fornitura e posa in opera tavoli e panche
5	GG. CAU 40	e	NP.001 – Verde urbano e periurbano
6	318 ore	a	A.01.011.04 – Escavatore tipo cingolato.....
7	318 ore	a	A.01.003.07 – Autocarro con tipo di allestimento idoneo.....

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.