

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
RAPOLLA	POTENZA	PZ1	2

AZIONE e) - INTERVENTO N. e - i **Crescita sostenibile e sviluppo economico sociale del territorio**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
e - 2.1	Spazi Verdi Territorio Urbano/ Periurbano	Vari	Varie	45 GG CAU	e - 2	Manutenzione Aree Verdi Riqualificazione
e - 2.2	Spazi Verdi Territorio Urbano/ Periurbano	Vari	Varie	8 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (cestini)
e - 2.3	Spazi Verdi Territorio Urbano/ Periurbano o	Vari	Varie	7 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (tavoli)
e - 2.4	L.tà Ponte Nuovo	12	223/24	120 m	e - 2	Riqualificazione Area Verde con posa in opera di staccionata
e - 5.1/2	C.da Spinaritola	12	107/204	860 ml	e - 5	Manutenzione Piste Forestali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
e - 2.i	NO	NO	NO
e - 5.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
e - 2.i	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
e – 5.i	NO	NO	NO

AZIONE d) - INTERVENTO N. d - i - Salvaguardia ambiente e biodiversità – Filiera del legno

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
d - 2.1	C.da Spinaritola	12	107/204	500 ml	d - 2	Manutenzione viale tagliafuoco
d - 2.2	Area Boscata Zona PIP	18	Varie	758.55 ml	d - 2	Manutenzione viale tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
d - 2.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
d – 2.i	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

e – 2.1	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Rapolla. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale, le strade, gli accessi al comune, edifici scolastici, sedi di Forze dell'Ordine, area fitness, serbatoi dell'acquedotto Lucano e per ultimo le vasche di accumulo e pozzi di competenza del Consorzio di Bonifica.
e – 5.1 d - 2.1/2	L'indicazione, prende in esame la pista forestale e viale tagliafuoco in un complesso boscato (Spinoritola). Il bosco è rappresentato da formazione di latifoglie termofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, incluso nelle comprese produttive e soggetto a periodiche utilizzazioni. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. Gli ulteriori interventi interessano sentieri in prossimità del centro abitato
e - 2.2	Riqualificazione di Aree Verdi site in diversi luoghi della cittadina, con posa in opera di cestini per la raccolta rifiuti.
e - 2.3	Riqualificazione di Aree Verdi in diverse località della cittadina, con posa in opera di tavoli con panche.
e - 2.4	Riqualificazione di Aree Verdi site in diversi luoghi della cittadina, con realizzazione e ripristino di staccionata con pali di castagno.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

e – 2.i	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano, saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali muretti, attrezzature, etc. Si inseriscono lavori presso i pozzi e le vasche del Consorzio di Bonifica, manutenzione in aree verdi di edifici pubblici, anche appartenenti alle Forze dell'Ordine.. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. E' prevista la realizzazione di una staccionata.
e – 5.i	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in



	terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri.
d – 2.i	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco.

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	AZ	Intervento
1	45 GG CAU	e	NP.001 – Verde urbano e periurbano
2	8 pezzi	e	F.03.013.01 – Fornitura e posa in opera cestini raccolta rifiuti
3	7 pezzi	e	I.03.025.01 – Fornitura e posa in opera tavoli e panche
4	120 ml	e	F.03.082.1 – Realizzazione staccionata
5	1.258,55 ml	d	I.03.002.01 Manutenzione Viale Tagliafuoco
6	860 ml	e	I.03.008.01 Manutenzione Piste Forestali

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.