

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
RIPACANDIDA	POTENZA	PZ1	2

AZIONE d) - INTERVENTO N. d - i - **Salvaguardia ambiente e biodiversità – Filiera del legno**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
d - 2.1	Strada Murata/ Bosco Grande	34/ 35	Varie	1.566 ml	d - 2	Manutenzione viale tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
d - 2.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
d - 2.1/	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

AZIONE e) - INTERVENTO N. e - i **Crescita sostenibile e sviluppo economico sociale del territorio**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
e - 2.1	Spazi Verdi Territorio Comunale	Vari	Varie	8 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (cestini)
e - 2.2	L.tà Campo Sportivo	18	Varie	150 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata
e - 2.3	Via Aldo Moro	20	Varie	100 ml	e - 2	Riqualificazione Area Verde – Realizzazione staccionata



e - 2.4	Spazi Verdi Territorio Comunale	Vari	Varie	8 pezzi	e - 2	Riqualificazione Area Verde – arredi (tavoli)
e - 2.5	Aree Verdi Territorio Comunale	Vari	Varie	38 GG CAU	e - 2	Manutenzione Verde Pubblico

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
e - 2.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
e - 2.i	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

d - 2.1	La fascia tagliafuoco in progetto interessa aree particolarmente vulnerabili agli incendi boschivi, lungo la strada la Murata che attraversa il bosco Grande .
e - 2.1	Riqualificazione di Aree Verdi site in diversi luoghi della cittadina, con posa in opera di cestini per la raccolta rifiuti.
e - 2.2/3	Riqualificazione e realizzazione di staccionata con pali di castagno in prossimità del Campo Sportivo e nella centrale Via Aldo Moro.
e - 2.4	. Riqualificazione di Aree Verdi in diverse località della cittadina, con posa in opera di tavoli con panche.
e - 2.5	L'area include la parte urbana e periurbana dell'abitato di Ripacandida. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale, le strade, gli accessi al comune, area sportiva.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

d – 2.1/2/3	Manutenzione della pista forestale permanente, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, è previsto anche il riempimento e livellamento del piano viario e il taglio della vegetazione ai fini antincendio.
e - 2.1/2/3//4	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano attrezzate, fornite di elementi come giochi, sedute e fonti d'acqua, progettate per il relax, il divertimento e le attività turistico-sportive. E' prevista la realizzazione di staccionate con pali di castagno.
e – 2.4	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano, saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali staccionate, muretti, attrezzature, etc. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri.

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	AZ	Intervento
1	1.566 ml	d	I.03.0042.01 – Manutenzione Viale Tagliafuoco
2	8 pezzi	e	F.03.013.01 – Fornitura e posa in opera cestini raccolta rifiuti
3	250 ml	e	F.03.082.01 – Realizzazione staccionata
4	8 pezzi	e	I.03.025.01 – Fornitura e posa in opera tavoli e panche
5	GG. CAU 38	e	NP.001 – Verde urbano e periurbano
6	180 ore	a	A.016.01 – Terna gommata con benna retroescavatore....

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.