

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TURSI	MATERA	MATERA	AREA 18

INTERVENTO N. 1 - Azione a)-1

Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
a)4 – 1.1	Strada Pisone			Mq 22.600	a)4	Decespugliamento di scarpate stradali
a)4 – 2.1	Strada Serre			Mq 10.200	a)4	Decespugliamento di scarpate stradali
a)4-3.1	Strada S. Maria delle Vigne			Mq 10.400	a)4	Decespugliamento di scarpate stradali
a)4-4.1	S.P. San Rocco – Rab.			Mq 10.480	a)4	Decespugliamento di scarpate stradali
a)4 – 1.2	Strada Pisone			MI 1.400	a)4	Pulizia di cunette
a)4 – 2.2	Strada Serre			MI 1.350	a)4	Pulizia di cunette
a)4-3.2	Strada S. Maria delle Vigne			MI 1.000	a)4	Pulizia di cunette
a)4-4.2	S.P. San Rocco – Rab.			MI 865.20	a)4	Pulizia di cunette
a)4 – 5	Strade precedenti			GG CAU 43	a)4	Movieri per la gestione della Sicurezza nella movimentazione dei

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
Tutti	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
Tutti	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 Azione e)

Misure di incentivazione per la crescita sostenibile e)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Azione (AZ)	Tipologia Intervento
E -1-5	Centro Urbano, Scuole, verde attrezzato			GG CAU 250	e)	Pulizia, sfalcio, potature di aree verdi
E2-1.2	Centro Urbano, Rione Petto			MI 50	e)2	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea
e)2 - 1.2	Centro Urbano, Frazioni, e ville comunali			n. 10	e) 2	Fornitura e montaggio di tavolo e panche
e)2 - 1.3	Centro Urbano, Frazioni, e ville comunali			n. 10	e) 2	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti
e)2 - 1.4	Centro Urbano, Frazioni, e ville comunali			n. 3	e) 2	Fornitura e montaggio di tavolo e panche realizzati in legno
e)2 - 1.5	Centro urbano . Villetta loc. Pineta			ml. 200	e) 2	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie differenziata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
Tutti	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
Tutti	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

Il territorio di Tursi si compone di un centro urbano e di due frazioni: Caprarico e Panevino. Nell'ambito del Centro Urbano è prevista la manutenzione del verde dei parchi, le ville, le aiuole, gli spazi verdi delle piazze e dei viali, piste ciclabili mediante zappettatura degli spazi verdi e/o sfalcio di erba, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi. La manutenzione del verde scolastico articolato nei plessi: I.T.S.E.T. "Manlio Capitolò" alla via SS. Quaranta, "Scuola Elementare" di via Roma, Scuola Media di via Roma, Scuola per l'infanzia di Via SS.Quaranta" – Plesso ex scuola per



l'infanzia di viale S. Anna, attuale sede della protezione civile, con manutenzione del verde mediante sfalcio, potature di alberi e siepi.

Rione Rabatana, Piazzale del Castello, rupe del castello. Manutenzione degli spazi a verde della rupe del castello. Sfalci di erba, Manutenzione delle staccionate e delle scalinate.

Il Santuario Santa Maria di Anglona, monumento nazionale dal 1931, è il luogo di culto più significativo della Diocesi di Tursi-Lagonegro. È stato elevato a Pontificia Basilica Minore dal Santo Padre Giovanni Paolo II, il 17 maggio 1999 a ricordo del Sinodo dei Vescovi. Il monumento è situato su un colle a 263 metri sul livello mare, da cui dista 13 km. La chiesa è consacrata alla Vergine Maria Santissima la cui festa ricorre il giorno 8 settembre.

Il monumento è frequentato da fedeli e turisti e pertanto l'amministrazione comunale ha chiesto la cura del verde, degli spazi attrezzati e della viabilità.

Sulla sinistra del torrente affiora acqua salmastra con proprietà purganti e curative e nelle vicinanze si trova il pozzo dell'acqua "saprite". In questa zona presso il "Santissimo", sono presenti i macigni, ove l'acqua scendeva con violenza, giravano "due mulini ad acqua".

Gli storici asseriscono che i mulini furono di proprietà dei Doria feudatari di Tursi già dal 1700 e rimasti in funzione fino al 1911.

I mulini sono visitabili e sono mete di turisti e scolaresche da qui la necessità di ripristinare il sentiero anche mediante la realizzazione di staccionate, la sistemazione del sentiero, la pulizia dell'area di sosta all'inizio del sentiero e in corrispondenza dei due mulini.

I comparti agricoli più importanti sono caratterizzati dalle strade di collegamento al centro urbano: Strada del Pisone, strada S. Maria delle Vigne e Strada Serra per le quali sono previsti interventi straordinari di eliminare la vegetazione invadente la sede stradale, pulizia di cunette, tagli di ramo che impediscono la circolazione di mezzi telonati.

La strada Provinciale Tursi – San Rocco collega il centro abitato con il rione Rabatana, largo castello e la sua sistemazione è necessario per consentire la transitabilità ai mezzi turistici e un intervento straordinario per l'incendio verificatosi nel mese di aprile che ha danneggiato il bosco di Pini della collina di San Rocco a partire dalla strada Principale e che si degrada verso il fosso cattedrale.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali, dai piani di gestione della fascia ionica, dai piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

Int. 1 – Azione e) 1-5

Verde urbano si per il centro urbano che per le frazioni relativi a plessi scolastici, aree attrezzate, verde pubblico e decorativo, gestione alberature prevedendo la potatura e rimozione dei ricacci, gestione del verde per le aree turistiche, Santuario Madonna di Anglona, Rabatana largo Castello, Centro agricolo di Caprarico e di Panevino.o

Realizzazione di staccionate in legno di castagno per una lunghezza di circa 50 m nell'area attrezzata del rione Petto.

Nelle aree attrezzate saranno installate panche con seduta, panchine cestini



Intervento 2 – Azione a)

Intervento di manutenzione di sistemazione del piano viabile, sfalcio delle scarpate, pulizia di cunette delle strade comunali: Serre, Pisone e S. Maria delle Vigne, ed strada provinciale S. Rocco. L'intervento su tale strada prevede anche dei noli per sistemare il piano viabile e le scarpate stradali caratterizzate da scivolamenti con materiale invadente la scarpata stradale. .

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città.

In presenza di mezzi meccanici interferenti con la viabilità comunale, provinciale, e/o spazi pubblici in genere per ragioni di sicurezza è prevista la presenza continua di movieri per segnalare le condizioni di pericolo

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	AZ	Intervento
a)4 -1.1 2.1 3.1 4.1	Mq. 55.680	a)4	L.01.007.01 Decespugliamento di scarpate stradali
a)4 -1.2 2.2 3.2 4.2	Mq 4.615	a)4	E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
a)4 - 1.3 2.3 3.3 4.3	GG CAU 43	a)4	N001 Costo medio di una giornata contributiva Movieri
e) 1 e)2 e) 4	GG CAU 250	e)	N001 Costo medio di una giornata contributiva Movieri
e) 2-1.2	n. 10	e)2	F.03.025.01 Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale
e) 2-1.4	n. 3		F.03.026.01 e montaggio di tavolo e panche
e) 2-1.3	n. 10	e)2	F.03.013.01 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti
e) 2-4	n. 10	e)2	F.03.082.01 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di San Giorgio Lucano

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1	Foto
2	Foto
3	Foto